

шифр	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без учета стоимости материалов), руб.	Состав (характеристика) работ
1- ПОЛЫ					
1-1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м ²	0,127 0,248 0,039	5 руб. 96 коп.	Снятие старых лаг. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.
1-2	Смена лаг из досок по готовому основанию Пиломатериалы обрезные ш с.,100х40 мм Гидроизоляционные рулонные материалы	м ² м ³ м ²	0,01 0,20	4 руб. 60 коп.	Снятие старых лаг. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.
1-3	Перестилка чистых дощатых полов Доски для покрытия полов 36 мм Гвозди строительные	м ² м ³ кг	0,002 0,228	7 руб. 85 коп.	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка досок от шпатлевки и грязи, удаление гвоздей. Настилка старых и добавляемых новых досок с прибивкой каждой доски. Установка старых плинтусов на прежнее место.
1-4	Сплачивание дощатых полов Доски для покрытия полов Гвозди строительные	м ² м ³ кг	0,001 0,01	4 руб. 51 коп.	Расчистка щелей между досками пола. Заготовка реек с загонкой их в щели и последующей прострожкой.
1-5	Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок) Гвозди строительные	м ² кг	0,081	81 коп.	Прибивка досок гвоздями с утапливанием шляпок.
1-6	Смена досок в полах до трех штук в одном месте Доски для покрытия полов Гвозди строительные	м досок м ³ кг	0,0049 0,025	5 руб. 33 коп.	Удаление негодных досок. Укладка новых досок с подгонкой и прибивкой гвоздями.
1-7	Смена деревянных плинтусов Плинтус Гвозди оцинкованные 1,8х60 мм	м.п. м.п. кг	1,03 0,003	1 руб. 81 коп.	Снятие старых плинтусов отдельными местами. Установка новых простых плинтусов с креплением к стенам.
1-8	Шлифовка дощатых полов не окрашенных	м ²		2 руб. 62 коп.	Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.
1-9	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м ²		5 руб. 25 коп.	Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.
1-10	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах	м ²		1 руб. 26 коп.	Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.
1-11	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах	м ²		1 руб. 47 коп.	Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок пола.

1-12	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м² (без шлифовки и циклевки) Бумага строительная Гвозди строительные Паркет штучный Рейка сосновая	м ² м ² кг м ² м.п.	 1,04 0,09 0,05 0,355	14 руб. 70 коп.	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.
1-13	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт. в м² (без шлифовки и циклевки) Бумага строительная Гвозди строительные Паркет штучный Рейка сосновая	м ² м ² кг м ² м.п.	 1,04 0,19 0,05 0,055	18 руб. 69 коп.	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.
1-14	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 шт. в м² (без шлифовки и циклевки) Бумага строительная Гвозди строительные Паркет штучный Рейка сосновая	м ² м ² кг м ² м.п.	 1,04 0,28 0,05 0,355	22 руб. 99 коп.	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.
1-15	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки) Гвозди строительные Пиломатериалы обрезные Клей (мастика)	м ² кг м ³ кг	 0,153 0,0075 0,01	13 руб. 54 коп.	Разборка покрытия пола. Исправление лаг (обрешетки). Укладка щитов на прежнее место.
1-16	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок Паркет штучный Гвозди строительные Клей (мастика)	место м ² кг кг	по факт. расходу 0,013 0,00125	3 руб. 25 коп.	Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.
1-17	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м² Паркет штучный Гвозди строительные Клей (мастика)	место м ² кг кг	по факт. расходу 0,053 0,005	9 руб. 93 коп.	Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.
1-18	Замена штучного паркета в одном месте до 1 м² Паркет штучный Гвозди строительные Клей (мастика)	место м ² кг кг	по факт. расходу 0,107 0,01	14 руб. 26 коп.	Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.

1-19	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком	м ²		2 руб. 53 коп.	Смачивание поверхности. Шлифовка пола. Циклевка (шлифовка) пола с зачисткой мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.
1-20	Циклевка (шлифовка) отшлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой	м ²		90 коп.	Циклевка (шлифовка) паркетных полов. Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.
1-21	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой	м ²		3 руб. 07 коп.	Циклевка (шлифовка) паркетных полов. Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.
1-22	Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте Плитка керамическая для полов Клебй для плитки	шт. м ² кг	по проекту 0,2	90 коп.	Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности.
1-23	Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте Плитка керамическая Клей для плитки	шт. м ² кг	по проекту 0,2	54 коп.	Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности.
1-24	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м ² в одном месте Раствор цементный 100	место м ³	0,0038	3 руб. 34 коп.	Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.
1-25	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м ² до 0,5 м ² в одном месте Раствор цементный 100	место м ³	0,0098	5 руб. 78 коп.	Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.
1-26	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м ² до 1 м ² в одном месте Раствор цементный 100	место м ³	0,02	9 руб. 93 коп.	Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.
1-27	Разборка кирпичных столбиков	м ² пола		47 коп.	Разбивка столбиков.
1-28	Разборка лаг деревянных	м ² пола		54 коп.	Разборка лаг.
1-29	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м ²		2 руб. 25 коп.	Снятие плинтусов. Разборка пола или настила.
1-30	Разборка покрытия полов из линолеума	м ²		1 руб. 01 коп.	Снятие старого линолеума со свертыванием его в рулон.
1-31	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²		4 руб. 15 коп.	Разборка покрытия из керамических плиток с сохранением годных плиток и очисткой их от раствора.
1-32	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м ²		4 руб. 06 коп.	Снятие плинтусов. Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов.
1-33	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м ²		4 руб. 51 коп.	Снятие плинтусов. Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов.
1-34	Снятие деревянных плинтусов	м.п.		23 коп.	Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей.
1-35	Разборка цементных плинтусов	м.п.		1 руб. 55 коп.	Вырубка плинтусов.

1-36	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора Состав самовыравнивающийся	м ² кг	1,5	3 руб. 15 коп.	Расчистка основания. Заделка расчищенных мест раствором с выравниванием поверхности.
1-37	Смена покрытий из линолеума Мастика КН-2 Линолеум	м ² кг м ²	0,5 1,02	5 руб. 77 коп.	Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон. Очистка основания. Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения. Нанесение мастики. Наклеивание нового материала с разравниванием. Обработка стыков.
1-38	Устройство тепловых полов с электронагревом	м.кв.		44 руб. 10 коп.	Разметка и пробивка борозд. Укладка нагревательного про-вода с подключением его к электросети. Установка датчика и выключателя . Установка дополнительного автомата. Заделка борозд раствором. Укладка покрытия.
1-39	Укладка ламинированных полов	м.кв.		4 руб. 20 коп.	Укладка уплотнителя. Укладка ламината.
1-40	Шпатлевка паркетных полов Шпатлевка	м.кв. кг.	0,03	89 коп.	Шпатлевка паркетного пола за один раз
1-41	Шпатлевка деревянных полов Шпатлевка	м.кв. кг.	0,05	70 коп.	Шпатлевка деревянного пола за один раз.
1-42	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков Линолеум Клей «Бустилат» плинтус	м.кв. м.кв. кг. м.	1,056 0,28 1,07	2 руб. 41 коп.	Разметка и нарезка полотнищ с пригонкой по контуру помещения. Укладка полотнищ. Обработка и сварка стыков. Установка простых плинтусов с креплением к стенам.
1-43	Устройство готового деревянного плинтуса Плинтус Гвозди строительные	м.кв. пола м. кг.	1,03 0,01	72 коп.	Разметка, нарезка и установка плинтуса.
1-44	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов	м.кв.		2 руб. 17 коп.	Снятие старой шпатлевки.
1-45	Устройство покрытия пола из ковровина на плинтусах ковролин плинтус в комплекте	м.кв. м.кв. м.	1,04 1,05	3 руб. 57 коп.	Раскрой материала. Укладка материала с креплением плинтуса.
1-46	Устройство покрытия пола из ковровина на клею ковролин клей	м.кв. м.кв. кг.	1,04 0,5	4 руб. 20 коп.	Раскрой материала. Наклейка материала с разравниванием.
1-47	Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями) гвозди строительные готовые заготовки для устройства щита	м.кв. кг. м.кв.	0,22 1,015	4 руб. 24 коп.	Сборка щита сплошного (сбивка гвоздями).

1-48	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам раствор цементный кирпич пиломатериалы обрезные III с. 100*40 мм. гидроизоляционные рулонные материалы гвозди строительные антисептик	м.кв. пола м.куб. шт. м.кв. м.кв. кг. Кг.	0,0028 5,1 0,02 0,248 0,039 0,08	4 руб. 06 коп.	Кладка кирпичных столбиков. Прокладка гидроизоляционного материала. Изготовление, антисептирование и укладка прокладок. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.
1-49	Укладка лаг из досок по готовому основанию пиломатериалы обрезные III с. 100*40 мм. гидроизоляционные рулонные материалы	м.кв. пола м.куб. м.кв.	0,01 0,21	3 руб. 16 коп.	Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладки. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.
1-50	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм. по готовым балкам или лагам доски для покрытия пола 28 мм. гвозди строительные	м.кв. м.куб. кг.	0,03 0,278	4 руб. 78 коп.	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после
1-51	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм. по готовым балкам или лагам доски для покрытия пола 36 мм. гвозди строительные	м.кв. м.куб. кг.	0,038 0,286	5 руб. 24 коп.	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стык. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.
1-52	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм. по готовым балкам или лагам доски для покрытия пола 46 мм. гвозди строительные	м.кв. м.куб. кг.	0,05 0,03	5 руб. 69 коп.	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стык. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.
1-53	Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм. по готовым балкам или лагам доски для покрытия пола 46 мм. гвозди строительные	м.кв. м.куб. кг.	0,05 0,3	6 руб. 50 коп.	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стык. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.
1-54	Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм. бруска для покрытия пола 46 мм. гвозди строительные	м.кв. м.куб. кг.	0,05 0,3	9 руб. 84 коп.	Заготовка брусков по размерам помещения. Настилка пола с пригонкой, приторцовкой в стыках и прибивкой всех брусков гвоздями. Острожка провесов досок после.
1-55	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящихся смесях пр и количестве клепок в 1 м.кв. до 45 шт. паркет штучный плинтус мастика	м.кв. м.кв. м. кг.	1,02 1,05 0,7	15 руб. 33 коп.	Нанесение мастики на готовое основание. Настилка пола (с фризой или без) с отделкой примыканий у ниш, порогов и стен с прирезкой по месту. Установка простых плинтусов.
1-55-2	от 46 до 100 шт.			18 руб. 37 коп.	
1-55-3	более 100 шт.			21 руб. 94 коп	

1-56	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа Гресс) на клею по цементной стяжке плитка керамическая типа «Гресс» смесь сухая для кладочных работ	м.кв. м.кв. кг.	 1,03 5	10 руб. 81 коп.	Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеящего раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на оштукатуренную поверхность и создание рельефной поверхности, Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки.
1-57	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом толщиной 5 мм. самовыравнивающийся состав	м.кв. кг.	 7,5	4 руб. 24 коп.	Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающегося состава толщиной 5 мм.
1-58	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м.кв.		1 руб. 08 коп.	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей с сохранением годных.
1-59	Смена покрытий полов из ламинированных панелей ламинат уплотнитель плинтус в комплекте	м.кв. м.кв. м.кв. м	 1,02 1,00 1,05	5 руб. 46 коп.	Разборка покрытий полов из ламината. Укладка уплотнителя. Укладка ламината. Установка плинтуса.
1-60	Устройство плинтусов из ПВХ плинтус мастика КН-2	м м кг	 1,01 0,29	1 руб. 15 коп.	Нанесение мастики с установкой плинтусов.
1-61	Разборка плинтусов из ПВХ	м		22 коп.	Разборка плинтусов.
1-62	Разборка покрытий полов из ДСП	м.кв.		1 руб. 37 коп.	Разборка покрытий с очисткой материалов и основания.
1-63	Разборка покрытий полов из ДВП	м.кв.		54 коп.	Разборка покрытий с очисткой материалов и основания.
1-64	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м.кв. в один слой плита древесноволокнистая мастика битумно-резиновая	м.кв. м.кв. кг	 1,02 1,33	6 руб. 19 коп.	Настилка покрытия на мастике.
1-64-2	в два слоя плита древесноволокнистая мастика битумно-резиновая	м.кв. кг.	2,04 2,66	10 руб. 60 коп.	Настилка покрытия на мастике.
1-65	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м.кв. в один слой плита древесностружечная мастика битумно-резиновая	м.кв. м.кв. кг.	 1,02 1,33	5 руб. 35 коп.	Настилка покрытия на мастике.
1-65-2	в два слоя плита древесностружечная мастика битумно-резиновая	м.кв. м.кв. кг.	 2,04 2,66	9 руб. 13 коп.	Настилка покрытия на мастике.
1-66	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м.кв. плита древесностружечная клей Бустилат гвозди 1,8x50мм	м.кв. м.кв. кг. кг.	 1,02 0,22 0,04	2 руб. 83 коп.	Настилка покрытия с креплением гвоздями.

1-67	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м.кв. плита древесностружечная клей Бустилат гвозди 1,8x50мм	м.кв. м.кв. кг. кг.	1,02 0,22 0,04	2 руб. 41 коп.	Настилка покрытия с креплением гвоздями.
1-68	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков линолеум мастика КН-2	м.кв. м.кв. кг	1,02 0,50	4 руб. 41 коп.	Очистка основания. Наклейка материалов с нарезкой и подгонкой.
1-69	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм площадью до 20 м.кв. бетон класса В12,5 (150) песок	м.кв. м.куб. м.куб.	0,02 0,031	4 руб. 24 коп.	Устройство покрытия с подготовкой основания.
1-70	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм площадью свыше 20 м.кв. бетон класса В12,5 (150) песок	м.кв. м.куб. м.куб	0,02 0,031	4 руб. 06 коп.	Устройство покрытия с подготовкой основания.
1-71	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию пл. пола до 20 м.кв. раствор М 100	м.кв. м.куб.	0,02	4 руб. 33 коп.	Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания
1-72	Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию пл. пола св. 20 м.кв. раствор М 100	м.кв. м.куб	0,02	3 руб. 79 коп.	Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания
1-73	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ. 20мм с устройством плинтуса раствор М100	м.кв. м.куб.	0,02	3 руб. 97 коп.	Устройство покрытия толщ.20 мм. Заглаживание и затирка поверхности. Устройство плинтуса.
1-74	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке плитка керамическая клей для внутренних облицовочных работ М100	м.кв. м.кв. кг	1,03 5	10 руб. 81 коп.	Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на оштукатуренную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки.
1-75	Ремонт деревянных полов из паркетной доски на мастике, площадью в одном месте до 0,5 м.кв. доска паркетная мастика	место м.кв. кг.	0,515 0,02	5 руб. 144 коп.	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка мастики. Укладка новых досок с пристрожкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса
1-75-2	площадью в одном месте до 1,0 м.кв. доска паркетная мастика	место м.кв. кг.	1,03 0,04	10 руб. 29 коп.	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка мастики. Укладка новых досок с пристрожкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса
1-76	Ремонт деревянных полов из паркетной доски в «замок», площадью в одном месте до 0,5 м.кв. доска паркетная подложка	место м.кв. м.кв.	0,515 0,505	3 руб. 04 коп.	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых досок с пристрожкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса

1-76-2	площадью в одном месте до 1,0 м.кв. доска паркетная подложка	место м.кв. м.кв.	1,03 1,01	6 руб. 09 коп.	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых досок с пристрожкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса
1-77	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината на мастике, площадью в одном месте до 0,5 м.кв. панели ламинированные подложка мастика полиэтиленовая пленка	место м.кв. м.кв. кг. м.кв.	 0,515 0,505 0,02 0,6	4 руб. 41 коп.	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка мастики в торцы пластин. Укладка новых пластин с подгонкой. Установка плинтуса
1-77-2	площадью в одном месте до 1,0 м.кв. панели ламинированные подложка мастика полиэтиленовая пленка	место м.кв. м.кв. кг. м.кв.	1,03 1,01 0,04 1,2	6 руб. 72 коп.	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка мастики в торцы пластин. Укладка новых пластин с подгонкой. Установка плинтуса
1-78	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в «замок», площадью в одном месте до 0,5 м.кв. панели ламинированные подложка полиэтиленовая (полиамидная) пленка лента самоклеющаяся	место м.кв. м.кв. м.кв. м.п.	 0,515 0,505 0,6 0,625	2 руб. 41 коп.	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых пластин в «замок» с подгонкой. Установка плинтуса
1-78-2	площадью в одном месте до 1,0 м.кв. панели ламинированные подложка полиэтиленовая (полиамидная) пленка лента самоклеющаяся	место м.кв. м.кв. м.кв. м.п.	1,03 1,01 1,2 1,25	3 руб. 25 коп.	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых пластин в «замок» с подгонкой. Установка плинтуса
1-79	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм., площадью пола до 20 м.кв. бетон тяжелый	м.кв. м.куб.	 0,02	3 руб. 61 коп.	Подготовка основания. Укладка и разравнивание бетона.
1-79-2	площадью пола свыше 20 м.кв. бетон тяжелый	м.кв. м.куб.	 0,02	3 руб. 25 коп.	Подготовка основания. Укладка и разравнивание бетона.
1-79-3	добавлять на каждые 5 мм. изменения толщины стяжки	м.кв.		05 коп.	