

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без учета стоимости материалов), руб.	Состав (характеристика) работ
2- ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ					
2-1	Установка форточка с ее изготовлением и вставкой стекла Пиломатериалы обрезные Пс., 40 мм Стекло оконное Приборы форточные (петли, завертка)	форточка м ³ м ² компл.	 0,0058 по проекту 1	35 руб. 60 коп.	Снятие оконной створки. Изготовление форточка. Врезка горбылька в створку. Установка форточка в створку с пригонкой по месту и врезкой приборов. Навеска створки на место. Вставка стекла в форточка.
2-2	Смена форточка Форточка Приборы форточные	форточка шт. компл.	 1 1	5 руб. 67 коп.	Снятие старой форточка и петель. Навеска новой готовой форточка с пригонкой по месту и врезкой приборов.
2-3	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке Пиломатериалы обрезные Пс., 70 мм и более Пена полиуретановая Анкер болт	брусек м ³ л шт	 0,0048 0,14 2	40 руб. 28 коп.	Снятие оконного переплета. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с закреплением) переплета на прежнее место.
2-4	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке Пиломатериалы обрезные Пс., 70 мм и более Пена полиуретановая Гвозди строительные	брусек м ³ л кг	 0,013 0,14 0,037	64 руб. 05 коп.	Снятие оконных переплетов. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с закреплением) переплета на прежнее место.
2-5	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах Пиломатериалы обрезные Пс., 70мм и более Пена полиуретановая Гвозди строительные	брусек м ³ л кг	 0,033 0,14 0,11	38 руб. 18 коп.	Снятие наличников и оконных переплетов. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Навеска (установка с закреплением) переплетов на прежнее место.
2-6	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок	створка		7 руб. 88 коп.	Снятие переплетов. Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Навеска переплетов на прежнее место.
2-7	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок	створка		5 руб. 67 коп.	Пристрожка на месте створки к фальцам коробки и притвора.
2-8	Большой ремонт створчатых оконных переплет Пиломатериалы обрезные Пс., 50-60мм Клей	створка м ³ кг	 0,008 0,03	28 руб. 58 коп.	Снятие переплета. Разборка створки с заменой негодных элементов (с их заготовкой). Сборка створки на клею. Пригонка отремонтированной створки (с врезкой петель при необходимости)
2-9	Большой ремонт глухих оконных переплетов Пиломатериалы обрезные Пс., 50-60мм Клей	переплет м ³ кг	 0,008 0,04	26 руб. 61 коп.	Снятие переплета. Разборка створки с заменой негодных элементов (с их заготовкой). Сборка створки на клею, пригонка отремонтированного переплета. Установка переплета на прежнее место с закреплением.

2-10	Ремонт на месте деревянной подоконной доски Пиломатериалы обрезные Пс.,50мм Клей	шт м ³ кг	0,004 0,0015	8 руб. 01 коп.	Расчистка трещин, установка реек на клею и их зачистка после ремонта.
2-11	Малый ремонт форточки Угольники	форточка шт.	4	10 руб. 59 коп.	Снятие форточки. Пристрожка форточки и установка угольников. Навеска на прежнее место.
2-12	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка		40 руб. 25 коп.	Снятие оконной коробки с выломкой четвертей.
2-13	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка		43 руб. 43 коп.	Снятие оконной коробки с отбивкой штукатурки в откосах.
2-14	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт.		2 руб. 09 коп.	Снятие подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосе.
2-15	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах	шт.		1 руб. 82 коп.	Снятие подоконной доски.
2-16	Снятие мозаичных подоконных досок	м ²		20 руб. 93 коп.	Снятие мозаичной подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосах
2-17	Установка подоконных досок Доска подоконная Пена полиуретановая Раствор цементный М100	м.п. м л м ³	1,05 0,04 0,00012	3 руб. 18 коп.	Установка подоконной доски. Заделка швов цементным раствором. Нанесение полиуретановой пены.
2-18	Снятие оконных колод в деревянных стенах	колода		10 руб. 49 коп.	Снятие оконной колоды.
2-19	Снятие оконных створок	створка		3 руб. 18 коп.	Снятие оконной створки с отвинчиванием петель.
2-20	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2м² Оконный блок Анкерный болт Пена полиуретановая	болт шт. шт. л.	1 4 0,54	34 руб. 10 коп.	Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки.
2-21	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м² Оконный блок Анкерный болт Пена полиуретановая	блок шт. шт. л.	1 4 0,75	39 руб. 40 коп.	Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки.
2-22	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной Пена полиуретановая	м. л.	0,14	1 руб. 48 коп.	Нанесение полиуретановой пены.
2-23	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью до 1 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. анкерные болты	блок шт. л. шт. шт.	1 0,38 6 6	11 руб. 33 коп.	Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.

2-23-2	площадью до 2 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. анкерные болты	блок шт. л. шт. шт.	1 0,75 9 9	13 руб. 30 коп.	
2-23-3	площадью до 3 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. анкерные болты	блок шт. л. шт. шт.	1 1,14 9 9	15 руб. 27 коп.	
2-23-4	площадью свыше 3 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. анкерные болты	блок шт. л. шт. шт.	1 1,14 9 9	17 руб. 24 коп.	
2-24	Устройство оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КЖД площадью до 1 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. анкерные болты	блок шт. л. шт. шт.	1 0,38 6 6	13 руб. 06 коп.	Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.
2-24-2	площадью до 2 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. анкерные болты	блок. шт. л. шт. шт.	1 0,75 9 9	15 руб. 27 коп.	
2-24-3	площадью до 3 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. анкерные болты	блок шт. л. шт. шт.	1 1,14 9 9	17 руб. 61 коп.	
2-24-4	площадью свыше 3 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. анкерные болты	блок шт. л. шт. шт.	1 1,4 9 9	19 руб. 83 коп.	
2-25	Устройство блока окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м.кв. в проемы кирпичных стен блок окно-балконная дверь пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. анкерные болты	блок шт. л. шт. шт.	1 1,4 14 14	25 руб. 87 коп.	Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.

2-25-2	в проемы КЖД блок окно-балконная дверь пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. анкерные болты	блок шт. л. шт. шт.	1 1,4 14 14	29 руб. 81 коп.	
2-26	Установка оконного блока с деревянным и переплетом с тройным остеклением в проемы кирпичных стен площадью до 1,5 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. латекс	блок шт. л. шт. кг.	 1 0,42 6 0,1	8 руб. 62 коп.	Установка оконного блока. Огрунтовка подоконной зоны латексом.
2-26-2	площадью до 3 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. латекс	блок шт. л. шт. кг.	 1 0,83 9 0,21	11 руб. 09 коп.	
2-27	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КЖД площадью до 1,5 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. латекс анкерные болты наличник	блок шт. л. шт. кг. шт. м.	 1 0,42 6 0,1 6 2,2	14 руб. 41 коп.	Демонтаж створок со стеклопакетами. Установка блоков в проектное положение с выверкой. Крепление блока. Навешивание створок, проверка механизма открытия. Огрунтовка проема латексом. Установка наличников с прирезкой по месту.
2-27-2	площадью до 3 м.кв. оконный блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. латекс анкерные болты наличник	блок шт. л. шт. кг. шт. м.	 1 1,14 9 0,1 9 3,2	17 руб. 61 коп.	
2-28	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением с проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м.кв. до 2 м.кв. балконный дверной блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. латекс анкерные болты наличник	м.кв. шт. л. шт. кг. шт. м.	 1 0,75 4 0,1 4 3,06	10 руб. 10 коп.	Установка балконного дверного блока. Огрунтовка подоконной зоны латексом. Установка наличников с прирезкой по месту.

2-29	Устройство балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД при площади блока свыше 1,5 м.кв. до 2 м.кв. балконный дверной блок пена полиуретановая дюбель самораспорный 10*152 мм. латекс анкерные болты наличник	м.кв. шт. л. шт. кг. шт. м.	 1 0,75 4 0,1 4 3,06	16 руб. 38 коп.	Снятие створок со стеклопакетами. Установка блока в проектное положение с выверкой. Крепление. Навешивание створок, проверка механизма открытия. Огрунтовка подоконной зоны латексом. Установка наличников с прирезкой по месту.
2-30	Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса отлив из оцинкованной стали кронштейн концевик пластиковый шуруп дюбель уплотнительная лента пена полиуретановая	м. м. шт. шт. шт. шт. м. л.	 1,02 2 2 4 4 1,05 0,103	3 руб. 28 коп.	Сверление отверстий для крепления отлива. Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты.
2-31	Установка подоконной доски из МДФ доска подоконная из МДФ пена полиуретановая раствор цементный М100	м. м. л. м.куб.	 1,05 0,04 0,002	3 руб. 18 коп.	Установка подоконной доски из МДФ. Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором.
2-32	Изготовление слухового окна доски обрезные гвозди строительные стекло оконное толщ. 3 мм. клей силиконовый	м.кв. м.куб. кг. м.кв. л.	 0,02 0,55 0,4 0,07	15 руб. 04 коп.	Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками. Остекление слухового окна.
2-33	Установка готового слухового окна слуховое окно гвозди строительные 1,8*150 мм.	шт. шт. кг.	 1 0,2	4 руб. 34 коп.	Установка слухового окна с креплением к стене.
2-34	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (балконных дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД герметик-мастика	м. стыка кг.	 0,35	53 коп.	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных) блоков.
2-35	Герметизация мест примыкания оконных (балконных дверных) блоков пароизоляционной лентой пароизоляционная лента	м. стыка м.	 1,02	83 коп.	Герметизация мест примыкания оконных (балконных дверных) блоков пароизоляционной лентой.
2-36	Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута уплотняющий пенополиэтиленовый жгут	м. м.	 1,02	53 коп.	Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута.

2-37	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса Отлив из оцинкованной стали Кронштейн Концевик пластиковый Шуруп Дюбель Уплотнительная лента Пена полиуретановая	м.		4 руб. 24 коп.	Демонтаж отлива. Сверление отверстий для крепления отлива. Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты.
		м.	1,02		
		шт.	2		
		шт.	2		
		шт.	4		
		шт.	4		
		м.	1,05		
л.	0,103				
2-38	Установка штапика Штапик Гвозди отделочные 1,2x20	м.		19 коп.	Установка и крепление.
		м.	1,02		
		кг.	0,001		
2-39	Снятие форточка	форточка		1 руб. 17 коп.	Снятие форточка
2-40	Установка форточка Форточка Саморез 3,5x4,0 мм Петли	форточка		4 руб. 31 коп.	Навеска готовой форточка с пригонкой по месту.
		шт.	1		
		шт.	12		
		шт.	2		
2-41	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью до 2 м.кв. Коробка оконная Пена полиуретановая Толь гидроизоляционный Гвозди проволочные 1,8x150 мм Гипсовые вяжущие Г-3	м.кв.		11 руб. 95 коп.	Очистка проемов. Осмолка и обшивка рубероидом коробок. Крепление и конопатка коробок.
		м.	по проекту		
		л.	0,75		
		м.кв.	1,02		
		кг.	0,002		
		кг.	0,24		
2-41-2	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью более 2 м.кв. Коробка оконная Пена полиуретановая Толь гидроизоляционный Гвозди проволочные 1,8x150 мм Гипсовые вяжущие Г-3	м.кв.		8 руб. 75 коп.	Очистка проемов. Осмолка и обшивка рубероидом коробок. Крепление и конопатка коробок.
		м.	по проекту		
		л.	1,14		
		м.кв.	0,7		
		кг.	0,001		
		кг.	0,15		
2-42	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня площадью до 2 м.кв. Коробка оконная Пакля пропитанная Брусек обрезной толщ.40-75мм Гвозди проволочные 1,8x150 мм.	м.кв.		52 руб. 60 коп.	Набивка брусков на оконные коробки. Нарубание гребня на торцах. Установка коробок с проверкой по откосу и нарубанием гребня на торцах. Крепление и конопатка коробок.
		м.	по проекту		
		кг.	2,39		
		м.куб.	0,0096		
		кг.	0,15		
2-42-2	площадью более 2м.кв. Коробка оконная Пакля пропитанная Брусек обрезной толщ.40-75мм. Гвозди проволочные 1,8x150 мм	м.кв.		38 руб. 43 коп.	Набивка брусков на оконные коробки. Нарубание гребня на торцах. Установка коробок с проверкой по откосу и нарубанием гребня на торцах. Крепление и конопатка коробок.
		м.	по проекту		
		кг.	1,61		
		м.куб.	0,0066		
		кг.	0,1		

2-43	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня площадью до 2 м.кв. Коробка оконная Пакля пропитанная Брусек обрезной толщ.40-75мм. Гвозди проволочные 1,8x150 мм	м.кв. м. кг. м.куб. кг.	 по проекту 2,39 0,0096 0,15	19 руб. 22 коп.	Набивка брусков на оконные коробки. Крепление и конопатка коробок.
2-43-2	площадью более 2 м.кв. Коробка оконная Пакля пропитанная Брусек обрезной толщ.40-75мм, Ш сорт Гвозди проволочные 1,8x150 мм	м.кв. м. кг. м.куб. кг.	 по проекту 1,61 0,0066 0,1	12 руб. 56 коп.	Набивка брусков на оконные коробки. Крепление и конопатка коробок.
2-44	Установка оконных коробок в деревянных не рубленых стенах без гребня площадью до 2 м.кв. Коробка оконная Пакля пропитанная	м.кв. м. кг.	 по проекту 1,78	19 руб. 22 коп.	Крепление и конопатка коробок.
2-44-2	площадью более 2 м.кв. Коробка оконная Пакля пропитанная	м.кв. м. кг.	 по проекту 1,31	12 руб. 56 коп.	Крепление и конопатка коробок.
2-45	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки. Переплет створный. Переплет оконный Шуруп 3,5x35 мм Приборы оконные	створка м. кг. комплект	 по проекту 0,04 по проекту	18 руб. 72 коп.	Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. Установка оконных приборов.
2-45-2	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки. Переплет глухой. Переплет оконный Шуруп 3,5x35 мм	створка м. кг.	 по проекту 0,04	6 руб. 77 коп.	Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. Установка оконных приборов.
2-46	Установка металлических решеток на окна в каменных стенах. Решетка защитная Ерш металлический Доска н/обрезная толщ.25мм, П с. Электроды диам. 4. Мм.	м.кв. кг. кг. м.куб. кг.	 по проекту 0,31 0,0004 0,022	9 руб. 48 коп.	Разметка мест крепления. Сверление отверстий, установка пробок, забивка ершей. Крепление решеток.
2-46-2	в бетонных стенах Решетка защитная Ерш металлический Доска н/обрезная толщ.25мм, П с. Электроды диам.4 мм.	м.кв. кг. Кг. м.куб. кг.	 по проекту 0,31 0,0004 0,022	12 руб. 56 коп.	Разметка мест крепления. Сверление отверстий, установка пробок, забивка ершей. Крепление решеток
2-47	Установка подоконной доски из ПВХ Доска подоконная из ПВХ Пена полиуретановая Раствор цементный М100	м. м. л. м.куб.	 1,05 0,04 0,002	2 руб. 97 коп.	Установка подоконной доски из ПВХ. Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором.

2-48	Установка откосов из ПВХ Лист ПВХ Клей	м.кв. м.кв. кг.	1,06 0,02	4 руб. 31 коп.	Очистка основания. Наклейка материалов с подгонкой.
2-49	Установка деревянного оконного блока площадью до 2 м.кв. Оконный блок Анкерный болт Пена полиуретановая	блок шт. шт. л	 1 4 0,54	32 руб. 03 коп.	Установка оконного блока с креплением коробки.
	площадью более 2 м.кв. Оконный блок Анкерный болт Пена полиуретановая	блок шт. шт. л	 1 4 0,75	36 руб. 71 коп.	Установка оконного блока с креплением коробки