

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без стоимости материалов), руб.	Состав (характеристика) работ
3 - ДВЕРИ					
3-1	Снятие дверных полотен	полотно		2 руб. 64 коп.	Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель.
3-2	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка		40 руб. 25 коп.	Снятие дверной коробки с выломкой четвертей.
3-3	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка		43 руб. 43 коп.	Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах .
3-4	Снятие дверных колод в деревянных стенах	колода		10 руб. 49 коп.	Снятие дверной колоды.
3-5	Снятие дверных коробок в перегородках	коробка		5 руб. 61 коп.	Снятие дверной коробки.
3-6	Смена наличников Наличники Гвозди строительные	м.п. м.п. кг	1,1 0,012	1 руб. 80 коп.	Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением.
3-7	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах Пиломатериалы обрезные Пс.,50-60 мм Гвозди строительные Пена полиуретановая	брусок м ³ кг л	 0,018 0,037 0,14	44 руб. 34 коп.	Снятие дверного полотна. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска дверного полотна на прежнее место.
3-8	Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах Пиломатериал обрезной Пс.,50-60 мм Гвозди строительные Пена полиуретановая	брусок м ³ кг л	 0,033 0,11 0,14	39 руб. 42 коп.	Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Постановка наличников и навеска полотна на прежнее место.
3-9	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках Пиломатериал обрезной Пс.,50-60 мм Гвозди строительные Пена полиуретановая	брусок м ³ кг л	 0,012 0,08 0,14	68 руб. 98 коп.	Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Постановка наличников и навеска полотна на прежнее место.
3-10	Большой ремонт полотен наружных дверей Пиломатериал обрезной Пс.,40мм и более Клей	полотно м ³ кг	 0,035 0,22	172 руб.32 коп.	Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и навеска полотна.
3-11	Большой ремонт полотен внутренних дверей Пиломатериал обрезной пс.,40мм и более Клей	полотно м ³ кг	 0,027 0,125	118 руб. 62 коп.	Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и навеска полотна.
3-12	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно		16 руб. 51 коп.	Заготовка планок и установка их в притворе без снятия дверного полотна. Пристройка полотна по кромкам.
3-13	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового Дверной блок Анкерные болты Гвозди 1,5x50 мм Пена полиуретановая	блок шт шт кг л	 1 4 0,0011 0,54	34 руб. 49 коп.	Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. Заполнение пустот монтажной пеной.

3-15	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок Анкерный болт	коробка шт	4	16 руб. 73 коп.	Укрепление коробок.
3-16	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплитель-ных валиков по периметру коробки Дерматин Войлок Гвозди обойные Гвозди обувные	м ² м ² м ² кг кг	1,08 1,08 0,05 0,04	12 руб. 82 коп.	Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дерматином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна.
3-17	Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки Дерматин Войлок Гвозди обойные Гвозди обувные	м ² м ² м ² кг кг	1,15 1,08 0,05 0,04	17 руб. 16 коп.	Снятие негодной обивки дверей и утеплительных валиков. Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дерматином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна.
3-18	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками) Дерматин Гвозди обойные	м.п. м ² кг	0,15 0,01	1 руб. 00 коп.	Формирование и прибивка утеплительных валиков.
3-19	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п. Приборы	прибор комплект	1	1 руб. 48 коп.	Установка и крепление приборов.
3-20	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов) Приборы Или петли	прибор или две петли комплект шт.	1 2	4 руб. 56 коп.	Добавление гнезд. Установка и крепление прибора.
3-21	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п. Приборы	прибор комплект	1	2 руб. 59 коп.	Добавление гнезд. Установка и крепление прибора.
3-22	Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных Приборы	прибор компл.	1	1 руб. 48 коп.	Снятие старого, установка, крепление нового прибора.
3-23	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов Приборы Или петли	прибор или две петли компл. шт.	1 2	10 руб. 96 коп.	Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора.

3-24	Смена ручек-скоб Приборы	прибор компл.	1	3 руб. 57 коп.	Снятие старой ручки. Установка и крепление новой ручки.
3-25	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п. Приборы	прибор компл.	1	2 руб. 59 коп.	Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора.
3-26	Установка фрамужных приборов Приборы	прибор компл.	1	8 руб. 42 коп.	Установка и регулировка фрамужного прибора.
3-27	Смена фрамужных приборов Приборы	прибор компл.	1	12 руб. 22 коп.	Снятие старого фрамужного прибора. Установка и регулировка нового фрамужного прибора.
3-28	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных Приборы	прибор компл.	1	5 руб. 17 коп.	Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета.
3-29	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных Приборы	прибор компл.	1	14 руб. 66 коп.	Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета).
3-30	Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной Приборы	прибор компл.	1	10 руб. 86 коп.	Долбление гнезд. Установка и крепление замка.
3-31	Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной Приборы	прибор компл.	1	10 руб. 04 коп.	Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета).
3-32	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных Приборы	прибор компл.	1	5 руб. 79 коп.	Установка дверной пружины или фиксатора оконного.
3-33	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных Приборы	прибор компл.	1	4 руб. 93 коп.	Смена дверной пружины или оконного фиксатора.
3-34	Врезка глазка оптического дверного Глазок	шт шт	1	5 руб. 05 коп.	Сверление отверстия. Установка глазка.
3-35	Установка цепочки дверной Приборы	прибор компл.	1	1 руб. 80 коп.	Установка дверной цепочки.
3-36	Установка полотен наружных полотно дверное приборы дверные накладные шурупы	полотно шт. комплект кг.	1 по проекту 0,038	12 руб. 32 коп.	Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.
3-37	Установка полотен внутренних межкомнатных полотно дверное приборы дверные накладные шурупы	полотно шт. комплект кг.	1 по проекту 0,038	9 руб. 73 коп.	Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.

3-38	Устройство арки листы гипсокартонные алюминиевый профиль дюбель-гвоздь шуруп лента малярная	м.кв. м.кв. м. шт. шт. м.кв.	по проекту 3,0 9,0 9,0 по проекту	11 руб. 58 коп.	Устройство каркаса. Прибивка листов (плит). Заделка швов.
3-39	Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера) пропиточный состав	м.кв. л.	0,08	1 руб. 18 коп.	Покрытие дверного полотна и коробки пропиточным составом.
3-40	Пристрожка дверного полотна со снятием	плотно		6 руб. 99 коп.	Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием.
3-41	Пристрожка дверного полотна без снятия	полотно		5 руб. 08 коп.	Пристрожка дверного полотна рубанком на месте.
3-42	Смена сердцевины в замке Сердцевина замка	шт.		7 руб. 27 коп.	Снятие замка. Замена сердцевины. Установка замка на место.
3-43	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками, площадью проема до 2 м.кв. блок дверной анкерные болты гвозди 1,5*50 мм. наличник пена полиуретановая	блок шт. шт. кг. м. л.	1 6 0,11 4,73 0,75	9 руб. 98 коп.	Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема.
3-43.1	площадью проема до 3 м.кв. блок дверной анкерные болты гвозди 1,5*50 мм. наличник пена полиуретановая	блок шт. шт. кг. м. л.	1 6 0,14 6,66 1,14	11 руб. 46 коп.	
3-44	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками, площадью проема до 2 м.кв. блок дверной гвозди 5*100 мм. гвозди 1,5*50 мм. наличник пена полиуретановая	блок шт. кг. кг. м. л.	1 0,18 0,11 4,73 0,75	12 руб. 44 коп.	Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема.
3-44.2	площадью проема до 3 м.кв. блок дверной гвозди 5*100 мм. гвозди 1,5*50 мм. наличник пена полиуретановая	блок шт. кг. кг. м. л.	1 0,25 0,28 6,66 1,14	14 руб. 66 коп.	

3-45	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема до 3 м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	М.кв.		20 руб. 82 коп.	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
		М.кв.	1		
		шт.	3,8		
		шт.	1,4		
		л.	0,38		
3-45.1	при площади проема свыше 3м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	М.кв.		16 руб. 88 коп	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна
		М.кв.	1		
		шт.	3,8		
		шт.	1,4		
		л.	0,38		
3-46	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	М.кв.		18 руб. 48 коп.	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
		М.кв.	1		
		шт.	3,8		
		шт.	1,4		
		л.	0,38		
3-46.2	при площади проема свыше 3 м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	М.кв.		15 руб. 03 коп.	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
		М.кв.	1		
		шт.	3,8		
		шт.	1,4		
		л.	0,38		
3-47	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	М.кв.		18 руб. 97 коп.	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
		М.кв.	1		
		шт.	3,8		
		шт.	1,4		
		л.	0,38		
3-47.2	при площади проема свыше 3 м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	М.кв.		15 руб. 52 коп.	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна
		М.кв.	1		
		шт.	3,8		
		шт.	1,45		
		л.	0,38		
3-48	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	М.кв.		16 руб. 51 коп.	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна
		М.кв.	1		
		шт.	3,8		
		шт.	1,4		
		л.	0,38		

3-48.2	при площади проема свыше 3 м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв. м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,4 0,38	13 руб. 67 коп.	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна
3-49	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв. м.кв. шт. шт. л.	 1 3,8 1,4 0,38	18 руб. 11 коп.	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
3-49.2	при площади проема свыше 3 м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв. м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,4 0,38	14 руб. 90 коп.	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
3-50	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112мм. Дюбель самораспорный 10x152мм. Пена полиуретановая	м.кв. м.кв. шт. шт. л.	 1 3,8 1,4 0,38	15 руб. 77 коп.	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна
3-50.2	при площади проема свыше 3 м.кв. Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв. м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,4 0,38	13 руб. 06 коп.	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна
3-51	Установка дверных коробок Коробка дверная Болты анкерные Пена полиуретановая	коробка шт. шт. л.	1 6 0,75	10 руб. 72 коп.	Установка коробки с проверкой правильности установки и креплением коробки к стене.
3-52	Установка балконных наружных полотен Полотно балконное Шурупы 3,5x35мм Приборы дверные накладные	полотно м.кв. кг. комплект	по проекту 0,038 1	11 руб. 33 коп.	Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление мест шурупами. Навеска полотен.
3-53	Установка дверей входных наружных металлических в бетонных стенах. Блок дверной Доска обреш. Толщ.19,22мм, Шсорт Наличник 13x74мм Гвозди 3,0x80 мм Электроды 4 мм Пена полиуретановая	т. т. м.куб. м. кг. Кг. Л.	 по проекту 0,008 34,76 0,79 0,61 2,62	936 руб. 50 коп	Установка дверного блока в проем стены. Расклиновка блока. Крепление. Заполнение зазора пеной. Установка наличников.

3-53.2	Установка дверей входных наружных металлических в кирпичных стенах. Блок дверной Доска обреш. Толщ.19,22мм, Шсорт Наличник 13х74мм Гвозди 3,0х80 мм Электроды 4 мм Пена полиуретановая	т. т. м.куб. м. кг. л.	 по проекту 0,008 34,76 0,79, 0,61 2,62	928 руб. 99 коп	Установка дверного блока в проем стены. Расклиновка блока. Крепление. Заполнение зазора пеной. Установка наличников.
---------------	---	---	--	------------------------	--