

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без стоимости материалов), руб.	Состав (характеристика) работ
4 - ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТРИ ЗДАНИЯ)					
4-1	Улучшенная штукатурка стен по дереву Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м ² м ³ кг шт. кг	 0,018 9,0 35 0,033	9 руб. 24 коп.	Прибивка драни. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
4-2	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором Раствор известковый 1:2,5	м ² м ³	 0,021	7 руб. 64 коп.	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
4-3	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ² м ³ кг	 0,021 5,01	8 руб. 75 коп.	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
4-4	Улучшенная штукатурка потолков по дереву Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м ² м ³ кг шт. кг	 0,017 9,0 33 0,065	9 руб. 86 коп.	Прибивка драни. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение покрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
4-5	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором Раствор известковый 1:2,5	м ² м ³	 0,021	8 руб. 13 коп.	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
4-6	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ² м ³ кг	 0,021 5,01	9 руб. 24 коп.	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
4-7	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный	м ² м ³ кг	 0,032 10,4	25 руб. 25 коп.	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
4-8	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ² м ³ кг	 0,056 13,36	27 руб. 47 коп.	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
4-9	Вытягивание паदуг известково-гипсовым раствором Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный	м ² м ³ кг	 0,032 10,4	14 руб. 41 коп.	Нанесение раствора. Выделка падуг с разделкой углов и пересечений.
4-10	Вытягивание падуг цементно-известковым раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ² м ³ кг	 0,056 13,36	14 руб. 78 коп.	Нанесение раствора. Выделка падуг с разделкой углов и пересечений

4-11	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный	м ²		13 руб. 18 коп.	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.
		м ³	0,032		
		кг	10,4		
4-12	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ²		15 руб. 52 коп.	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.
		м ³	0,056		
		кг	13,36		
4-13	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный	м ²		21 руб. 19 коп.	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.
		м ³	0,032		
		кг	10,4		
4-14	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ²		25 руб. 62 коп.	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.
		м ³	0,056		
		кг	13,36		
4-15	Затирка бетонных поверхностей стен Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ²		3 руб. 39 коп.	Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий.
		м ³	0,0057		
		кг	1,38		
4-16	Затирка бетонных поверхностей потолков Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ²		4 руб. 45 коп.	Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий.
		м ³	0,0065		
		кг	1,61		
4-17	Беспесчаная накрывка стен Сухая смесь для штукатурки	м ²		1 руб. 69 коп.	Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий.
		кг	15,6		
4-18	Беспесчаная накрывка потолков Сухая смесь для штукатурки	м ²		2 руб. 12 коп.	Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий.
		кг	15,6		
4-19	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса Листы или плиты Пиломатериал обрезной 50-60 мм Саморезы Гипс строительный	м ²		7 руб. 27 коп.	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.
		м ²	по проекту		
		м ³	0,004		
		кг	0,06		
		кг	0,65		
4-20	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса Листы или плиты Саморезы Гипс строительный	м ²		3 руб. 08 коп.	Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.
		м ²	по проекту		
		кг	0,034		
		кг	0,65		
		кг	0,65		
4-21	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса Листы гипсовые Гипс строительный Клей	м ²		6 руб. 78 коп.	Приклеивание листов (плит). Заделка раствором швов между листами.
		м ²	по проекту		
		кг	0,65		
		кг	0,048		
		кг	0,048		

4-22	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса Листы и плиты Пиломатериал обрезной 50-60 мм Саморезы Гипс строительный	м ² м ² м ³ кг кг	 по проекту 0,006 0,157 0,65	12 руб. 32 коп.	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.
4-23	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса Листы и плиты Саморезы Гипс строительный	м ² м ² кг кг	 по проекту 0,123 0,65	6 руб. 65 коп.	Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.
4-24	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса Фанера или платы Пиломатериал обрезной, 50-60мм Гвозди строительные Гвозди кровельные Раскладки	м ² м ² м ³ кг кг м	 по проекту 0,006 0,05 0,157 0,91	13 руб. 55 коп.	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит)
4-25	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса Фанера или платы Гвозди кровельные Раскладки	м ² м ² кг м	 по проекту 0,157 0,9	6 руб. 53 коп.	Прибивка листов (плит).
4-26	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса Фанера или плиты Пиломатериал обрезной 50-60мм Гвозди строительные	м ² м ² м ³ кг	 по проекту 0,004 0,076	10 руб. 47 коп.	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит).
4-27	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса Фанера или плиты Гвозди строительные	м ² м ² кг	 по проекту 0,04	6 руб. 41 коп.	Прибивка листов (плит).
4-28	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса Фанера или плиты Пиломатериал обрезной Шс., 50-60мм Гвозди строительные	м ² м ² м ³ кг	 по проекту 0,004 0,076	10 руб. 84 коп.	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит).

4-29	Обивка поверхности стен штукатурной дранью Дрань штукатурная Гвозди строительные	м ² шт. кг.	33 0,065	3 руб. 00 коп.	Прибивка драни.
4-30	Обивка поверхности потолков штукатурной дранью Дрань штукатурная Гвозди строительные	м ² шт. кг.	33 0,065	4 руб. 55 коп	Прибивка драни.
4-31	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой Раствор известковый 1:2,5 Проволока стальная 0,8-1,0 мм	м ² м ³ кг	0,03 2,1	8 руб. 10 коп.	Обматывание балок проволокой или обертывание сеткой. Покрытие проволоки (сетки) цементным молоком. Обмазка поверхности раствором. Отделка поверхности.
4-33	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5	м ² м ³	0,022	17 руб. 49 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-34	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ² м ³ кг	0,022 5,3	24 руб. 02 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-35	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м ² м ³ кг шт кг	0,022 10,8 7 0,012	19 руб. 09 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-36	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5	м ² м ³	0,022	15 руб. 65 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-37	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ² м ³ кг	0,022 5,3	18 руб. 85 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-38	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м ² м ³ кг шт кг	0,02 10,8 7 0,012	15 руб. 65 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-39	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5	м ² м ³	0,021	17 руб. 99 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.

4-40	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ² м ³ кг	 0,021 5,07	21 руб. 68 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-41	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м ² м ³ кг. шт. кг.	 0,02 10,2 6 0,0069	18 руб. 48 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-42	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5	м ² м ³	 0,021	13 руб. 55 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-43	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ² м ³ кг	 0,021 5,07	15 руб. 28 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-44	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м² в одном месте Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м ² м ³ кг шт кг	 0,02 10,2 6 0,0069	20 руб. 57 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-45	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м ²		3 руб. 33 коп.	Соскабливание водной краски или обоев. Расшивка трещин. Перетирка штукатурки.
4-46	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов Цемент Пакля	м шва кг кг	 0,8 0,18	4руб. 56 коп.	Очистка поверхности от набела. Расчистка швов. Конопатка швов. Заделка швов раствором с затиркой поверхности шва. Прорезка рустов с зачисткой кромок.
4-47	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами Лента малярная Олифа Шпатлевка	м ² обшивки м ² кг кг	 0,12 0,047 0,15	1 руб. 06 коп.	Шпатлевка швов. Проолифка шляпок гвоздей (неоцинкованных). Оклейка швов. Шпатлевка. Шлифовка шпатлевки.
4-48	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов Раствор известковый 1:2,5	м.п. м ³	 0,0004	86 коп.	Обмазка раствором. Заглаживание поверхности.
4-49	Ремонт штукатурки откосов по камню Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м ² м ³ кг	 0,042 10,08	33 руб. 26 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.

4-50	Ремонт штукатурки откосов по дереву Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Драться штукатурная Гвозди строительные	м ² м ³ кг шт кг	0,03 10,14 7 0,0069	24 руб. 64 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-51	Ремонт штукатурки карнизов, падугов и тяг известково-гипсовым раствором Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Драться штукатурная (по дереву) Гвозди строительные (по дереву)	м ² м ³ кг шт кг	0,039 24,38 6 0,0065	41 руб. 52 коп.	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности (по камню) или частичная прибивка драни (по дереву). Нанесение раствора. Вытягивание карнизов и тяг. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка отремонтированных участков.
4-52	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м ²		3 руб. 19 коп.	Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки.
4-53	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	м ²		3 руб. 09 коп.	Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки.
4-54	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона	м ²		95 коп.	Разборка обшивки с укладкой материалов в штабель.
4-55	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей Гвозди строительные Проволока стальная 1,6-2 мм	м ² кг кг	0,48 0,68	6 руб. 46 коп.	Срубка наплывов бетона. Прочистка поверхности.
4-56	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой Гвозди строительные Проволока стальная 1,6-2 мм	м ² кг кг	0,48 0,68	7 руб. 37 коп.	Набивка гвоздей. Оплетение гвоздей проволокой (с ячейками размером 40x40 мм).
4-57	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см Сетка металлическая Гвозди отделочные круглые Гипс строительный	м.п.полосы м ² кг кг	0,21 0,006 0,93	91 коп.	Раскрой сетки. Крепление полос сетки гвоздями и гипсовым раствором.
4-58	Устройство каркаса из проволочной сетки Сетка металлическая Гвозди отделочные круглые Гипс строительный	м ² м ² кг кг	1,06 0,03 4,6	1 руб. 91 коп.	Нарезка проволочной сетки по размерам. Установка на готовое основание и крепление сетки с ее сшивкой.
4-59	Декоративная штукатурка стен (шуба) раствор отделочный цементно-известковый грунтовка	м.кв. м.куб. л.	0,0215 0,06	17 руб. 25 коп.	Очистка поверхности. Огрунтовка. Нанесение раствора для подготовки под «шубу». Нанесение декоративного слоя.
4-60	Устройство внутреннего утепления стен Плиты теплоизоляционные 0,55x1,1м толщ.50 мм Штукатурная сетка Шпатлевка Клеевой раствор Дюбель-гвоздь	м.куб. м.куб м.кв. кг м.куб. шт.	0,03 0,357 0,17 0,02 12	7 руб. 88 коп.	Сверление отверстий в плитах и стенах. Установка дюбель-гвоздей в отверстия и закрепление. Крепление штукатурной сетки поверх плит. Шпаклевка.

4-61	Обшивка потолков облицовочным материалом типа «Сайдинг» облицовочный материал типа «Сайдинг» элементы облицовочной системы гвозди алюминиевые 3x27 мм. брусok обрезной дл. 2-6,5 м. толщ. 40-60 мм. П с. дюбель 8x100 мм.	м.кв. м.кв. кг. кг. м.куб. шт.	1,1 по проекту 0,033 0,008 8	29 руб. 81 коп.	Сверление отверстий для установки дюбелей. установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Крепление облицовочного материала.
4-62	Ремонт «под шубу» площадью до 1 м.кв. в одном месте сухая смесь для штукатурки	м.кв. кг.	4,13	17 руб. 99 коп.	Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка и подготовка поверхности. Нанесение выравнивающего слоя. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности.
4-63	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ	м.кв.		1 руб. 27 коп.	Разборка покрытий стен и потолков с укладкой материалов в штабель.
4-64	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором Раствор М100 Гипсовые вяжущие	М. м.куб. кг.	0,0004 0,06	4 руб. 93 коп.	Очистка поверхности. Оштукатуривание шва раствором. Прорезка и зачистка кромок.
4-65	Установка уголка при оштукатуривании откосов Портландцемент М400 Уголок алюминиевый	м. кг. м	0,08 1,02	3 руб. 45 коп.	Приготовление состава. Установка уголка.