

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без стоимости материалов)	Состав (характеристика) работ
7 - СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
7-1	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м² Стекло оконное листовое 2-3 мм Клей силиконовый Штапик Гвозди стекольные	м ² м ² л м.п. кг	 по проекту 0,097 4 0,007	5 руб. 05 коп.	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.
7-2	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м. Стекло оконное листовое 2-3 мм Клей силиконовый Штапик Гвозди стекольные	м ² м ² л м.п. кг	 по проекту 0,07 4 0,005	4 руб. 19 коп	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.
7-3	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м² Стекло оконное листовое 4-6 мм Клей силиконовый Штапик Гвозди стекольные	м ² м ² л м.п. кг	 по проекту 0,111 4 0,007	5 руб. 30 коп.	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.
7-4	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м Стекло оконное листовое 2-3 мм Клей силиконовый Штапик Гвозди стекольные	м ² м ² л м.п. кг	 по проекту 0,08 4 0,005	4 руб. 68 коп.	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.
7-5	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м² Стекло оконное листовое 2-3 мм Клей силиконовый Гвозди стекольные	м ² м ² л кг	 по проекту 0,11 0,009	10 руб. 96 коп.	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.

7-6	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,25 м² до 0,5 м² Стекло оконное листовое 2-3 мм Клей Гвозди стекольные	м ² л кг	по проекту 0,097 0,007	5 руб. 17 коп.	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установ-ка штапиков на место.
7-7	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м² до 1,0 м² Стекло оконное листовое 2-3 мм Клей Гвозди стекольные	м ² л кг	По проекту 0,07 0,005	4 руб. 68 коп.	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.
7-8	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 м² Стекло оконное листовое 4-6 мм Клей силиконовый Гвозди стекольные	м ² л кг	по проекту 0,111 0,007	9 руб. 73 коп.	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установ-ка штапиков на место.
7-9	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м Стекло оконное листовое 4-6 мм Клей силиконовый Гвозди стекольные	м ² л кг	по проекту 0,08 0,005	4 руб. 80 коп.	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.
7-10	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках Стекло листовое узорчатое Клей силиконовый Гвозди стекольные	м ² л кг	по проекту 0,08 0,005	11 руб. 70 коп.	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.
7-11	Перемазка фальцев в деревянных переплетах Клей силиконовый Гвозди стекольные	м ² л кг	0,111 0,007	3 руб. 37 коп.	Очистка фальцев от старой замазки. Промазка силиконовым клеем. Укрепление стекла.
7-12	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м² до 1,0 м²	м ²		5 руб. 73 коп.	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.
7-13	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м² до 0,5 м²	м ²		8 руб. 01 коп.	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.
7-14	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м²	м ²		10 руб. 92 коп.	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.
7-15	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м² до 1,0 м²	м ²		2 руб. 64 коп.	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.
7-16	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м² до 0,5 м²	м ²		3 руб. 82 коп.	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.

7-17	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м²	м ²		5 руб. 01 коп.	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.
7-18	Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм. на готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м.кв. до 1,5 м.кв. стекло оконное листовое 2-3 мм. клей силиконовый гвозди стекольные	м.кв. м.кв. л. кг.	по проекту 0,05 0,007	4 руб. 06 коп.	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев сил иконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.
7-19	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм. на готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м.кв. до 1,5 м.кв. стекло оконное листовое 4 мм. клей силиконовый гвозди стекольные	м.кв. м.кв. л. кг.	по проекту 0,058 0,009	4 руб. 31 коп.	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев сил иконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.
7-20	Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м.кв. до 1,5 кв.м.	м.кв.		4 руб. 10 коп.	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.