

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без стоимости материалов), руб.	Состав (характеристика) работ
11 - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
11-1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов Звонок с кнопкой Провод Дюбель Шуруп 2,5x30	звонок шт. м. шт. шт.	1 по проекту 4 4	19 руб. 06 коп.	Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование.
11-2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов Звонок с кнопкой Дюбель Шуруп 2,5x30	звонок шт. шт. шт.	1 4 4	6 руб. 35 коп.	Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. Опробование.
11-3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки Подрозетники деревянные Выключатель (переключатель, розетка стационарная) Дюбель Шуруп 2,5 x 30	шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 4 4	6 руб. 99 коп.	Установка креплений. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.
11-4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке Выключатель (переключатель, розетка стационарная) Коробка Гипс строительный	шт. шт. шт. шт.	1 1 1	8 руб. 90 коп.	Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.
11-5	Установка потолочного патрона Патрон потолочный Дюбель диаметром 6 мм Шуруп 2,5x30 мм	шт. шт. шт. шт.	1 1 1	6 руб. 14 коп.	Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.
11-6	Установка настенного патрона Патрон настенный Дюбель диаметром 6 мм Шуруп 2,5x30 мм	шт. шт. шт. шт.	1 1 1	8 руб. 79 коп.	Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.
11-7	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям Выключатель Коробка Гипс строительный	шт. шт. шт. кг.	1 1 0,1	15 руб. 46 коп.	Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.
11-8	Установка подвесного патрона Патрон подвесной	патрон шт.	1	9 руб. 43 коп.	Подвеска патрона на крюк. Присоединение патрона к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности

11-9	Установка подвесного светильника Светильник	светильник шт.	1	12 руб. 71 коп.	Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.
11-10	Установка светильника типа «Бра» Светильник Шуруп 3x40мм Дюбель диаметром 6 мм	шт. шт. шт. шт.	1 2 2	15 руб. 04 коп.	Разметка и сверление отверстий. Сборка светильника. Крепление корпуса к стене. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.
11-11	Установка люминесцентных светильников на штырях Светильник	шт. компл.	1	16 руб. 95 коп.	Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.
11-12	Установка люминесцентных светильников на подвесах Светильник	шт компл.	1	20 руб. 55 коп.	Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.
11-13	Установка люстры (светильника) многорожковой Люстра (светильник)	люстра компл.	1	21 руб. 08 коп.	Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.
11-14	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований Крюк	крюк шт	1	5 руб. 30 коп.	Установка и заделка крюка.
11-15	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд Крюк Гипс строительный	крюк шт кг	1 0,1	11 руб. 23 коп.	Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка.
11-16	Установка щитка для электросчетчика Щиток Гипс строительный Комплект креплений	щиток шт кг шт	1 0,3 1	10 руб. 80 коп.	Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка.
11-17	Установка однофазного электрического счетчика на новый щиток Счетчик однофазный Комплект креплений	шт шт шт	1 1	9 руб. 64 коп.	Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование.
11-18	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м		1 руб. 80 коп.	Пробивка борозд с зачисткой поверхности.
11-19	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м		3 руб. 60 коп.	Пробивка борозд с зачисткой поверхности.
11-20	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт		64 коп.	Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления.
11-21	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	шт		1 руб. 17 коп.	Отсоединение проводов. Снятие светильника.
11-22	Демонтаж щитка со счетчиком	шт		4 руб. 45 коп.	Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика.
11-23	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения Электроплита 3-4-х конфорочная Кабель	плита шт. м	1 по проекту	51 руб. 90 коп.	Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой электроплиты с подсоединением заземления. Закрепление нового кабеля.

11-24	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию	квартира		10 руб. 49 коп.	Отсоединение провода от автомата. Нанесение изоляции на токоведущие провода. Снятие изоляции. Подключение проводов к автомату.
11-25	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома	прибор		19 руб. 06 коп.	Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Проверка стороны вращения электродвигателя. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата.
11-26	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна	прибор		14 руб. 83 коп.	Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата.
11-27	Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м. Коробка Провод Соединительные зажимы Гипс строительный Цемент	розетка шт. м шт. кг кг	Розетка 1 по проекту 3 0,15 0,1	13 руб. 77 коп.	Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование.
11-28	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры	Электропроводка квартиры		19 руб. 06 коп.	Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов.
11-29	Установка галогеновых светильников Светильник Трансформатор Соединительные колодки Дюбель-гвоздь Провод	шт шт шт шт шт м	1 1 2 4 по проекту	26 руб. 48 коп.	Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. Опробование.
11-30	Замена галагеновых светильников Светильник Трансформатор	шт шт шт	1 1	30 руб. 72 коп.	Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого трансформатора и ламп. Установка новых. Подключение проводов.
11-31	Установка и подключение к электросетям э/водонагревателя Автоматический выключатель Розетка Провода Гипс строительный Цемент	прибор шт шт м кг кг	1 1 по проекту 0,25 0,1	31 руб. 77 коп.	Установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. Подключение проводов, электроводонагревателя к штепсельной вилке и соединительным колодкам.
11-32	Замена выключателя одинарного, двойного Выключатель	шт шт	1	4 руб. 24 коп.	Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети.
11-33	Установка автоматов квартирных Автомат	автомат шт.	1	5 руб. 19 коп.	Установка автомата с подсоединением проводов. Опробование.

11-34	Замена автоматов квартирных Автомат	автомат шт.	1	7 руб. 41 коп.	Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового.
11-35	Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах Провод Цемент Гипс строительный	м м кг кг	по проекту 0,1 0,1	5 руб. 30 коп.	Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд.
11-36	Ремонт э/выключателя, розетки	прибор		8 руб. 69 коп.	Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование.
11-37	Перекидка проводов Провод Изоляторы	1 м шт.	По проекту 4 (2)	30 руб. 72 коп.	Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов.
11-38	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке Точечный светильник Соединяющая колодка Провод	шт шт шт м	1 1 по проекту	10 руб. 59 коп.	Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника.
11-39	Установка блока выключатель + переключатель + розетка Блок выключатель+ переключатель+ розетка Гипс строительный	блок компл. кг	1 0,2	19 руб. 59 коп.	Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.
11-40	Смена блока выключатель + переключатель + розетка Блок выключатель+ переключатель+ розетка	блок компл.	1	15 руб. 89 коп.	Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового прибора с присоединением к сети.
11-41	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом Розетка Провод	шт. шт. м	1 по проекту	16 руб. 95 коп.	Пробивка гнезда. Установление розетки с подключением.
11-42	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом Розетка	шт. шт.	1	11 руб. 65 коп.	Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение.
11-43	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах Провод (по проекту) Гипс строительный Цемент	м. м. кг. кг.	1 0,15 0,1	3 руб. 92 коп.	Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.
11-44	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах Провод (по проекту) Гипс строительный Цемент	м. м. кг. кг.	1 0,15 0,1	5 руб. 61 коп.	Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.

11-45	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд Провод (по проекту) Кабель-канал Шуруп Дюбель	м. м. м. шт. шт.	1 по проекту по проекту по проекту	3 руб. 50 коп.	Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода.
11-47	Установка коробки распределительной при открытой проводке Коробка распределительная Дюбель Шуруп	коробка шт шт шт	1 4 4	32 руб. 40 коп.	Крепление коробки. Присоединение.
11-48	Установка коробки распределительной при скрытой проводке Коробка распределительная Гипс строительный	коробка шт кг	1 0,01	35 руб. 10 коп.	Пробивка гнезда. Установка коробки.
11-49	Установка и подключение контура заземления в частных домах по бетонной крепи Проводник заземляющий Дюбель	м кг шт.	по проекту по проекту	3 руб. 57 коп.	Крепление шины заземления.
11-49.2	Установка и подключение контура заземления в частных домах по установленным конструкциям Проводник заземляющий Дюбель	м кг шт.	по проекту по проекту	1 руб. 48 коп.	Крепление шины заземления.
11-50	Демонтаж шнура на роликах	м		32 коп.	Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.
11-51	Демонтаж провода сечением 16 мм.кв. на крюках (якорях) с изоляторами	м		1 руб. 69 коп.	Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.
11-52	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов Элементы	шт шт	по проекту	14 руб. 29 коп.	Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов.
11-53	Укрепление розетки	шт		42 коп.	Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место.
11-54	Смена провода при открытой электропроводке Провод Короб монтажный с креплениями	м м м	по проекту по проекту	3 руб. 08 коп.	Снятие старого, установка нового провода. Подключение.
11-55	Ремонт электрического звонка	шт.		2 руб. 01 коп.	Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения.
11-56	Замена автоматических выключателей (предохранителей) Выключатель (предохранитель) автоматический резьбовой	шт шт	1	9 коп.	Вывинчивание старого выключателя (предохранителя). Ввинчивание нового.
11-57	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Светильник	светильник шт	1	27 руб. 59 коп.	При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя.

11-57.2	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 10 ламп Светильник	светильник шт	1	56 руб. 04 коп.	При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя.
11-58	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах Светильник Дюбель Шуруп	шт шт Шт шт	1 2 2	15 руб. 64 коп.	При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка плафона.
11-59	Снятие светильников с лампами накаливания	шт		74 коп.	Снятие светильника.
11-60	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в бетоне Светильник Модуль Дюбель Шуруп	комплект шт. шт. шт. шт.	1 1 3 3	13 руб. 80 руб.	Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.
11-60.2	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в металле, пластике Светильник Модуль Дюбель Шуруп	комплект шт. шт. шт. шт.	1 1 3 3	13 руб. 55 коп.	Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.
11-61	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие с лампами накаливания и модулем управления освещением Светильник Модуль Дюбель Шуруп	комплект т. шт. шт. шт.	1 1 3 3	18 руб. 97 коп.	Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.
11-62	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к светильнику	прибор		8 руб. 38 коп.	Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением.
11-62.2	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к стене	прибор		7 руб. 06 коп.	Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением.
11-63	Замена модуля управления освещением Модуль Дюбель Шуруп	прибор шт. шт. шт.	1 1 1	6 руб. 53 коп.	Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением.

11-64	Замена чугунной конфорки электроплиты Конфорка чугунная	конфорка шт	1	8 руб. 62 коп.	Отсоединение конфорки, зануляющей шины, траверсы. Снятие конфорки. Установка конфорки. Присоединение траверсы, зануляющей шины и провода. Проверка на работоспособность.
11-65	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты	ТЭН		5 руб. 67 коп.	Отключение от ТЭН проводов. Снятие неисправного ТЭН. Установка исправного ТЭН, подключение его. Сборка плиты в обратной последовательности. Проверка на работоспособность.
11-66	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты Термостат	терморегулятор шт	1	10 руб. 72 коп.	Снятие экрана переключателя, провода на термостате. Отсоединение термостата. Снятие фиксирующего зажима термочувствительного элемента, задней крышки, капиллярной трубки с термочувствительным элементом. Установка нового термостата и подсоединение в обратной последовательности. Проверка работоспособности.
11-67	Замена переключателя мощности электроплиты Переключатель	переключатель шт	1	9 руб. 85 коп.	Снятие с переключателя ручки (либо ручки вместе с тягой), переключателя. В обратной последовательности установка и подключение переключателя, сборка плиты. Проверка на работоспособность.
11-68	Замена стекла жарочного шкафа электроплиты Стекло жарочного шкафа	стекло шт	1	2 руб. 75 коп	Снятие дверки жарочного шкафа. Снятие старого и установка нового стекла. Установка дверки на место. Проверка работоспособности
11-69	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты Вилка штепсельного разъема	разъем шт	1	4 руб. 56 коп.	Разборка вилки. Отсоединение жил кабеля. Присоединение жил к новой вилке. Сбор вилки. Проверка работоспособности.
11-70	Замена розетки 5А электроплиты Розетка 5А	шт.	1	1 руб. 23 коп.	Замена розетки. Проверка работоспособности.
11-71	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты Ручка дверки	ручка шт	1	2 руб. 65 коп.	Снятие старой и установка новой ручки дверки жарочного шкафа. Проверка работоспособности.
11-72	Замена сигнальной арматуры электроплиты Арматура	арматура шт	1	3 руб. 08 коп.	Отсоединение токоведущих проводов, откручивание винтов крепления арматуры. Снятие старой и установка новой сигнальной арматуры. Проверка работоспособности.
11-73	Замена ручки переключателя электроплиты Ручка переключателя	ручка шт.	1	4 руб. 45 коп.	Снятие ручки переключателя. Установка ручки переключателя мощности. Проверка работоспособности.
11-74	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты. Пружина или зажим или фиксатор	ручка шт	1	1 руб. 35 коп.	Снятие ручки переключателя. Извлечение старых и вставка новых пружины, зажима или фиксатора. Установка ручки переключателя мощности. Проверка работоспособности.
11-75	Проверка технического состояния электроплиты	электроплита		6 руб. 16 коп.	Проверка с помощью тестера и визуальную исправность и целостность установленных элементов электроплиты. Определение неисправности
11-76	Замена защитного экрана переключателя электроплиты Защитный экран	экран шт.	1	4 руб. 80 коп.	Отключение вилки. Снятие рабочего стола. Установка защитного экрана переключателя. Установка рабочего стола на место. Проверка работоспособности электроплиты.

11-77	Замена блока дверцы жарочного шкафа электроплиты блок	блок шт.	1	4 руб. 45 коп.	Отключение вилки. Снятие дверцы, неисправного элемента и установка нового. Установка дверцы на место. Проверка работоспособности электроплиты и отсутствие короткого замыкания.
11-78	Демонтаж электрозвонка изолента	м.	0,04	1 руб. 27 коп.	Отсоединение от сети. Снятие электрозвонка. Изоляция провода.
11-79	Смена кнопки электрозвонка Кнопка электрозвонка	шт.	1	1 руб. 80 коп.	Отсоединение от сети. Смена кнопки электрозвонка.
11-80	Укладка кабеля в кабельный канал Кабель Скобы (зажимы)	м. шт.	1 по проекту	85 коп.	Укладка кабеля в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)
11-81	Демонтаж патрона потолочного	патрон	1	3 руб. 50 коп.	Отсоединение от сети. Выкручивание лампы. Снятие креплений и патрона.
11-81.2	Демонтаж патрона настенного	патрон	1	2 руб. 65 коп.	Отсоединение от сети. Выкручивание лампы. Снятие креплений и патрона.
11-82	Демонтаж подвесного патрона	патрон	1	4 руб. 45 коп.	Отсоединение от сети. Выкручивание лампы. Снятие патрона с крюка.
11-83	Смены лампы в светильнике Лампа накаливания	шт.	1	18 коп.	Смена лампы в светильнике
11-83.2	Смены лампы в светильнике Лампа люминесцентная	шт.	1	73 коп.	Смена лампы в светильнике
11-84	Укрепление выключателя освещения	выключатель	1	42 коп.	Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место.
11-85	Установка устройства защитного отключения (УЗО)	шт.	1	2 руб. 54 коп.	Установка УЗО в боксе на дин-рейку. Подключение.
11-86	Консультация и обследование электриком	обследование	1	3 руб. 08 коп.	Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультирование заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ.