

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без стоимости материалов), руб.	Состав (характеристика) работ
<u>14 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</u>					
14-1	Разработка немерзлого грунта 1 группы в котловане (траншеи) вручную при отсутствии креплений, глубина разрабатываемого слоя, до 1 м.	1 м.куб.		7 руб. 64 коп.	Разметка на грунте очертания котлована (траншеи). Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку (уступ при глубине траншеи 1,5 м.). Перекидывание грунта по дну котлована. Зачистка поверхности дна и стенок.
14-2	Разработка немерзлого грунта 2 группы в котловане (траншеи) вручную при отсутствии креплений, глубина разрабатываемого слоя, до 1 м.	1 м. куб.		11 руб. 74 коп.	
14-3	Разработка немерзлого грунта 1 группы в котловане (траншеи) вручную при отсутствии креплений, глубина разрабатываемого слоя, свыше 1 до 1,5 м.	1 м. куб.		8 руб. 10 коп.	То же
14-4	Разработка немерзлого грунта 2 группы в котловане (траншеи) вручную при отсутствии креплений, глубина разрабатываемого слоя, свыше 1 до 1,5 м.	1 м.куб.		11 руб. 74 коп.	То же
14-4	Разработка немерзлого грунта 1 группы в котловане (траншеи) вручную при наличии креплений, глубина разрабатываемого слоя, до 1 м.	1 м.куб.		9 руб. 01 коп.	То же
14-6	Разработка немерзлого грунта 2 группы в котловане (траншеи) вручную при наличии креплений, глубина разрабатываемого слоя, до 1 м.	1 м.куб.		14 руб. 47 коп.	То же
14-7	Разработка немерзлого грунта 1 группы в котловане (траншеи) вручную при наличии креплений, глубина разрабатываемого слоя, свыше 1 до 1,5 м.	1 м.куб.		9 руб. 92 коп.	То же
14-8	Разработка немерзлого грунта 2 группы в котловане (траншеи) вручную при наличии креплений, глубина разрабатываемого слоя, свыше 1 до 1,5 м.	1 м. куб.		15 руб. 38 коп.	То же
14-9	Разработка мерзлого грунта 1 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки до 0,5 м.	1 м.куб.		38 руб. 02 коп.	То же
14-10	Разработка мерзлого грунта 1 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки свыше 0,5 до 1 м.	1 м.куб.		43 руб. 22 коп.	То же
14-11	Разработка мерзлого грунта 1 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки свыше 1,0 до 1,5 м.	1 м.куб.		47 руб. 56 коп.	То же
14-12	Разработка мерзлого грунта 2 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки до 0,5 м.	1 м.куб.		48 руб. 62 коп.	То же

14-13	Разработка мерзлого грунта 2 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки свыше 0,5 до 1 м.	1 м.куб.		54 руб. 86 коп.	То же
14-14	Разработка мерзлого грунта 2 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки свыше 1,0 до 1,5 м.	1 м.куб.		61 руб. 32 коп.	То же
14-15	Разработка немерзлого грунта 1 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м	1 м.куб.		11 руб. 74 коп.	Разметка на грунте очертания ямы. Рыхление грунта вручную. Выброс грунта на бровку. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. Переход от ямы к яме.
14-16	Разработка немерзлого грунта 1 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 1,5 до 2 м	1 м.куб.		15 руб. 38 коп.	То же
14-17	Разработка немерзлого грунта 2 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м.	1 м. куб.		15 руб. 38 коп.	То же
14-18	Разработка немерзлого грунта 2 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 1,5 до 2 м	1 м. куб.		21 руб. 75 коп.	То же
14-19	Разработка мерзлого грунта 1 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м.	1 м. куб.		70 руб. 86 коп.	То же
14-20	Разработка мерзлого грунта 1 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 0,5 до 1 м	1 м. куб.		76 руб. 05 коп.	То же
14-21	Разработка мерзлого грунта 1 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 1 до 1,5 м.	1 м. куб.		86 руб. 74 коп.	То же
14-22	Разработка мерзлого грунта 2 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м	1 м. куб.		88 руб. 86 коп.	То же
14-23	Разработка мерзлого грунта 2 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 0,5 до 1 м.	1 м. куб.		99 руб. 45 коп.	То же
14-24	Разработка мерзлого грунта 2 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 1 до 1,5 м.	1 м. куб.		110 руб. 15 коп.	То же
14-25	Разработка немерзлого грунта 1 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м.	яма		1 руб. 55 коп.	Разметка на грунте очертания ямы. Копка грунта с разрыхлением вручную. Выброс грунта на бровку. Зачистка дна и стенки ямы. Переход от ямы к яме в пределах одного объекта.
14-26	Разработка немерзлого грунта 1 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы св. 0,4 до 0,7 м.	яма		2 руб. 55 коп.	То же

14-27	Разработка немерзлого грунта 2 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м.	яма		2 руб. 37 коп.	То же
14-28	Разработка немерзлого грунта 2 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы св. 0,4 до 0,7 м	яма		4 руб. 10 коп.	То же
14-29	Разработка мерзлого грунта 1 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м.	яма		4 руб. 87 коп.	То же
14-30	Разработка мерзлого грунта 1 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы св. 0,4 до 0,7 м.	яма		8 руб. 05 коп.	То же
14-31	Разработка мерзлого грунта 2 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м.	яма		6 руб. 67 коп.	То же
14-32	Разработка мерзлого грунта 2 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы св. 0,4 до 0,7 м.	яма		10 руб. 49 коп.	То же
14-33	Выравнивание поверхности грунта 1 группы природной плотности	10 м.куб.		41 руб. 77 коп.	Разбрасывание грунта. Разбивание комьев. Зачистка поверхности. Разравнивание грунта.
14-34	Выравнивание поверхности грунта 1 группы насыпной плотности	10 м.куб.		31 руб. 76 коп.	То же
14-35	Выравнивание поверхности грунта 2 группы природной плотности	10 м.куб.		54 руб. 42 коп.	То же
14-36	Выравнивание поверхности грунта 2 группы насыпной плотности	10 м.куб.		39 руб. 95 коп.	То же
14-37	Зачистка готовой поверхности грунта 1 группы природной плотности	10 м.куб.		59 руб. 06 коп.	То же
14-38	Зачистка готовой поверхности грунта 1 группы насыпной плотности	10 м.куб.		39 руб. 95 коп.	То же
14-39	Зачистка готовой поверхности грунта 2 группы природной плотности	10 м.куб.		76 руб. 36 коп.	То же
14-40	Зачистка готовой поверхности грунта 2 группы насыпной плотности	10м.куб.		48 руб. 14 коп.	То же
14-41	Засыпка немерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя до 0,1 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		7 руб. 83 коп.	Засыпка ранее выброшенным грунтом и разбивкой комьев. Утрамбовка грунта ручной трамбовкой. Поливка водой при необходимости.
14-42	Засыпка немерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,1 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		7 руб. 10 коп.	То же

14-43	Засыпка немерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,2 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		6 руб. 55 коп.	То же
14-44	Засыпка немерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя до 0,1 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		8 руб. 74 коп.	То же
14-45	Засыпка немерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,1 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		7 руб. 74 коп.	То же
14-46	Засыпка немерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,2 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		7 руб. 28 коп.	То же
14-47	Засыпка немерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки без трамбовки, толщина трамбуемого слоя до 0,3 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		4 руб. 46 коп.	То же
14-48	Засыпка немерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки без трамбовки, толщина трамбуемого слоя до 0,3 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		5 руб. 10 коп.	То же
14-49	Засыпка мерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя до 0,2 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		10 руб. 83 коп.	То же
14-50	Засыпка мерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,2 до 0,3 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		9 руб. 92 коп.	То же
14-51	Засыпка мерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя до 0,2 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		11 руб. 74 коп.	То же
14-52	Засыпка мерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,2 до 0,3 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		10 руб. 83 коп.	То же