

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материала в на единицу работы	Тариф (без учета стоимости материалов), руб. после деноминации	Состав (характеристика) работ
	1- ПОЛЫ				
1-1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м ²	0,127 0,248 0,039	12,04	Снятие старых лаг. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.
1-2	Смена лаг из досок по готовому основанию Пиломатериалы обрезные ш с., 100x40 мм Гидроизоляционные рулонные материалы	м ² м ³ м ²	0,01 0,20	9,31	Снятие старых лаг. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.
1-3	Перестилка чистых дощатых полов Доски для покрытия полов 36 мм Гвозди строительные	м ² м ³ кг	0,002 0,228	15,87	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка досок от шпатлевки и грязи, удаление гвоздей. Настилка старых и добавляемых новых досок с прибивкой каждой доски. Установка старых плинтусов на прежнее место.
1-4	Сплачивание дощатых полов Доски для покрытия полов Гвозди строительные	м ² м ³ кг	0,001 0,01	9,12	Расчистка щелей между досками пола. Заготовка реек с загонкой их в щели и последующей прострожкой.
1-5	Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок) Гвозди строительные	м ² кг	0,081	1,64	Прибивка досок гвоздями с утапливанием шляпок.
1-6	Смена досок в полах до трех штук в одном месте Доски для покрытия полов Гвозди строительные	м досок м ³ кг	0,0049 0,025	10,77	Удаление негодных досок. Укладка новых досок с подгонкой и прибивкой гвоздями.
1-7	Смена деревянных плинтусов Плинтус Гвозди оцинкованные 1,8x60 мм	м.п. м.п. кг	1,03 0,003	3,65	Снятие старых плинтусов отдельными местами. Установка новых простых плинтусов с креплением к стенам.
1-8	Шлифовка дощатых полов не окрашенных	м ²		5,31	Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.
1-9	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м ²		10,61	Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.
1-10	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах	м ²		2,55	Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.
1-11	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах	м ²		2,97	Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок пола.

1-12	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м² (без шлифовки и циклевки) Бумага строительная Гвозди строительные Паркет штучный Рейка сосновая	м ² м ² кг м ² м.п.	1,04 0,09 0,05 0,355	29,71	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.
1-13	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт. в м² (без шлифовки и циклевки) Бумага строительная Гвозди строительные Паркет штучный Рейка сосновая	м ² м ² кг м ² м.п.	1,04 0,19 0,05 0,055	37,77	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.
1-14	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 шт. в м² (без шлифовки и циклевки) Бумага строительная Гвозди строительные Паркет штучный Рейка сосновая	м ² м ² кг м ² м.п.	1,04 0,28 0,05 0,355	46,47	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.
1-15	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки) Гвозди строительные Пиломатериалы обрезные Клей (мастика)	м ² кг м ³ кг	0,153 0,0075 0,01	27,37	Разборка покрытия пола. Исправление лаг (обрешетки). Укладка щитов на прежнее место.
1-16	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок Паркет штучный Гвозди строительные Клей (мастика)	место м ² кг кг	по факт. расходу 0,013 0,00125	6,57	Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.
1-17	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м² Паркет штучный Гвозди строительные Клей (мастика)	место м ² кг кг	по факт. расходу 0,053 0,005	20,07	Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.
1-18	Замена штучного паркета в одном месте до 1 м² Паркет штучный	место м ² кг	по факт. расходу 0,107	28,83	Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.

	Гвозди строительные Клей (мастика)	кг	0,01		
1-19	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком	м ²		5,11	Смачивание поверхности. Шлифовка пола. Циклевка (шлифовка) пола с зачисткой мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.
1-20	Циклевка (шлифовка) отшлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой	м ²		1,82	Циклевка (шлифовка) паркетных полов. Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.
1-21	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой	м ²		6,20	Циклевка (шлифовка) паркетных полов. Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.
1-22	Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте Плитка керамическая для полов Клей для плитки	шт. м ² кг	по проекту 0,2	1,82	Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности.
1-23	Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте Плитка керамическая Клей для плитки	шт. м ² кг	по проекту 0,2	1,09	Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности.
1-24	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м² в одном месте Раствор цементный 100	место м ³	0,0038	6,75	Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.
1-25	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м² до 0,5 м² в одном месте Раствор цементный 100	место м ³	0,0098	11,68	Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.
1-26	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м² до 1 м² в одном месте Раствор цементный 100	место м ³	0,02	20,07	Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.
1-27	Разборка кирпичных столбиков	м ² пола		0,94	Разбивка столбиков.
1-28	Разборка лаг деревянных	м ² пола		1,10	Разборка лаг.
1-29	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м ²		4,55	Снятие плинтусов. Разборка пола или настила.
1-30	Разборка покрытия полов из линолеума	м ²		2,04	Снятие старого линолеума со свертыванием его в рулон.
1-31	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²		8,39	Разборка покрытия из керамических плиток с сохранением годных плиток и очисткой их от раствора.
1-32	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м ²		8,21	Снятие плинтусов. Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов.

1-33	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м ²		9,12	Снятие плинтусов. Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов.
1-34	Снятие деревянных плинтусов	м.п.		0,47	Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей.
1-35	Разборка цементных плинтусов	м.п.		3,14	Вырубка плинтусов.
1-36	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора Состав самовыравнивающийся	м ²		6,37	Расчистка основания. Заделка расчищенных мест раствором с выравниванием поверхности.
1-37	Смена покрытий из линолеума Мастика КН-2 Линолеум	м ² кг м ²	1,5 0,5 1,02	11,67	Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон. Очистка основания. Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения. Нанесение мастики. Наклеивание нового материала с разравниванием. Обработка стыков.
1-38	Устройство тепловых полов с электронагревом	м.кв.		89,13	Разметка и пробивка борозд. Укладка нагревательного провода с подключением его к электросети. Установка датчика и выключателя. Установка дополнительного автомата. Заделка борозд раствором. Укладка покрытия.
1-39	Укладка ламинированных полов	м.кв.		8,49	Укладка уплотнителя. Укладка ламината.
1-40	Шпатлевка паркетных полов шпатлевка	м.кв. кг.	0,03	1,81	Шпатлевка паркетного пола за один раз
1-41	Шпатлевка деревянных полов шпатлевка	м.кв. кг.	0,05	1,42	Шпатлевка деревянного пола за один раз.
1-42	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков Линолеум Клей «Бустилат» плинтус	м.кв. м.кв. кг. м.	1,056 0,28 1,07	4,88	Разметка и нарезка полотнищ с пригонкой по контуру помещения. Укладка полотнищ. Обработка и сварка стыков. Установка простых плинтусов с креплением к стенам.
1-43	Устройство готового деревянного плинтуса Плинтус Гвозди строительные	м.кв. пола м. кг.	1,03 0,01	1,46	Разметка, нарезка и установка плинтуса.
1-44	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов	м.кв.		4,39	Снятие старой шпатлевки.
1-45	Устройство покрытия пола из ковровина на плинтусах ковролин плинтус в комплекте	м.кв. м.кв. м.	1,04 1,05	7,21	Раскрой материала. Укладка материала с креплением плинтуса.
1-46	Устройство покрытия пола из ковровина на клею ковролин клей	м.кв. м.кв. кг.	1,04 0,5	8,49	Раскрой материала. Наклейка материала с разравниванием.

1-47	Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями) гвозди строительные готовые заготовки для устройства щита	м.кв. кг. м.кв.	0,22 1,015	8,58	Сборка щита сплошного (сбивка гвоздями).
1-48	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам раствор цементный кирпич пиломатериалы обрезные III с. 100*40 мм. гидроизоляционные рулонные материалы гвозди строительные антисептик	м.кв. пола м.куб. шт. м.кв. м.кв. кг. Кг.	0,0028 5,1 0,02 0,248 0,039 0,08	8,21	Кладка кирпичных столбиков. Прокладка гидроизоляционного материала. Изготовление, антисептирование и укладка прокладок. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.
1-49	Укладка лаг из досок по готовому основанию пиломатериалы обрезные III с. 100*40 мм. гидроизоляционные рулонные материалы	м.кв. пола м.куб. м.кв.	0,01 0,21	6,39	Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладки. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.
1-50	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм. по готовым балкам или лагам доски для покрытия пола 28 мм. гвозди строительные	м.кв. м.куб. кг.	0,03 0,278	9,67	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после
1-51	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм. по готовым балкам или лагам доски для покрытия пола 36 мм. гвозди строительные	м.кв. м.куб. кг.	0,038 0,286	10,58	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стык. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.
1-52	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм. по готовым балкам или лагам доски для покрытия пола 46 мм. гвозди строительные	м.кв. м.куб. кг.	0,05 0,03	11,50	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стык. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.
1-53	Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм. по готовым балкам или лагам доски для покрытия пола 46 мм. гвозди строительные	м.кв. м.куб. кг.	0,05 0,3	13,14	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стык. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.
1-54	Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм. бруска для покрытия пола 46 мм. гвозди строительные	м.кв. м.куб. кг.	0,05 0,3	19,89	Заготовка брусков по размерам помещения. Настилка пола с пригонкой, приторцовкой в стыках и прибивкой всех брусков гвоздями. Острожка провесов досок после.

1-55	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящихся смесях пр и количестве клепок в 1 м.кв. до 45 шт. паркет штучный плинтус мастика	м.кв. м.кв. м. кг.	 1,02 1,05 0,7	30,98	Нанесение мастики на готовое основание. Настилка пола (с фризой или без) с отделкой примыканий у ниш, порогов и стен с прирезкой по месту. Установка простых плинтусов.
1-55-2	от 46 до 100 шт.			37,14	
1-55-3	более 100 шт.			44,35	
1-56	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа Гресс) на клею по цементной стяжке плитка керамическая типа «Гресс» смесь сухая для кладочных работ	м.кв. м.кв. кг.	 1,03 5	21,86	Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеящего раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на оштукатуренную поверхность и создание рельефной поверхности, Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки.
1-57	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом толщиной 5 мм. самовыравнивающийся состав	м.кв. кг.	 7,5	8,58	Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающегося состава толщиной 5 мм.
1-58	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м.кв.		2,19	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей с сохранением годных.
1-59	Смена покрытий полов из ламинированных панелей ламинат уплотнитель плинтус в комплекте	м.кв. м.кв. м.кв. м	 1,02 1,00 1,05	11,03	Разборка покрытий полов из ламината. Укладка уплотнителя. Укладка ламината. Установка плинтуса.
1-60	Устройство плинтусов из ПВХ плинтус мастика КН-2	м м кг	 1,01 0,29	2,33	Нанесение мастики с установкой плинтусов.
1-61	Разборка плинтусов из ПВХ	м		0,44	Разборка плинтусов.
1-62	Разборка покрытий полов из ДСП	м.кв.		2,77	Разборка покрытий с очисткой материалов и основания.
1-63	Разборка покрытий полов из ДВП	м.кв.		1,10	Разборка покрытий с очисткой материалов и основания.
1-64	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м.кв. в один слой плита древесноволокнистая мастика битумно-резиновая	м.кв. м.кв. кг	 1,02 1,33	12,52	Настилка покрытия на мастике.
1-64-2	в два слоя плита древесноволокнистая мастика битумно-резиновая	м.кв. кг.	2,04 2,66	21,43	Настилка покрытия на мастике.
1-65	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м.кв. в один слой плита древесностружечная мастика битумно-резиновая	м.кв. м.кв. кг.	 1,02 1,33	10,82	Настилка покрытия на мастике.

1-65-2	в два слоя плита древесностружечная мастика битумно-резиновая	м.кв. м.кв. кг.	2,04 2,66	18,46	Настилка покрытия на мастике.
1-66	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м.кв. плита древесностружечная клей Бустилат гвозди 1,8x50мм	м.кв. м.кв. кг. кг.	1,02 0,22 0,04	5,73	Настилка покрытия с креплением гвоздями.
1-67	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м.кв. плита древесностружечная клей Бустилат гвозди 1,8x50мм	м.кв. м.кв. кг. кг.	1,02 0,22 0,04	4,88	Настилка покрытия с креплением гвоздями.
1-68	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков линолеум мастика КН-2	м.кв. м.кв. кг	1,02 0,50	8,91	Очистка основания. Наклейка материалов с нарезкой и подгонкой.
1-69	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм площадью до 20 м.кв. бетон класса В12,5 (150) песок	м.кв. м.куб. м.куб.	0,02 0,031	8,58	Устройство покрытия с подготовкой основания.
1-70	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм площадью свыше 20 м.кв. бетон класса В12,5 (150) песок	м.кв. м.куб. м.куб	0,02 0,031	8,21	Устройство покрытия с подготовкой основания.
1-71	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию пл. пола до 20 м.кв. раствор М 100	м.кв. м.куб.	0,02	8,76	Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания
1-72	Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию пл. пола св. 20 м.кв. раствор М 100	м.кв. м.куб	0,02	7,66	Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания
1-73	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ. 20мм с устройством плинтуса раствор М100	м.кв. м.куб.	0,02	8,03	Устройство покрытия толщ.20 мм. Заглаживание и затирка поверхности. Устройство плинтуса.
1-74	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке плитка керамическая клей для внутренних облицовочных работ М100	м.кв. м.кв. кг	1,03 5	21,86	Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на огрунтованную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки.

1-75	Ремонт деревянных полов из паркетной доски на мастике, площадью в одном месте до 0,5 м.кв. доска паркетная мастика	место м.кв. кг.	0,515 0,02	10,40	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка мастики. Укладка новых досок с пристрожкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса
1-75-2	площадью в одном месте до 1,0 м.кв. доска паркетная мастика	место м.кв. кг.	1,03 0,04	20,80	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка мастики. Укладка новых досок с пристрожкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса
1-76	Ремонт деревянных полов из паркетной доски в «замок», площадью в одном месте до 0,5 м.кв. доска паркетная подложка	место м.кв. м.кв.	0,515 0,505	6,15	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых досок с пристрожкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса
1-76-2	площадью в одном месте до 1,0 м.кв. доска паркетная подложка	место м.кв. м.кв.	1,03 1,01	12,31	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых досок с пристрожкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса
1-77	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината на мастике, площадью в одном месте до 0,5 м.кв. панели ламинированные подложка мастика полиэтиленовая пленка	место м.кв. м.кв. кг. м.кв.	0,515 0,505 0,02 0,6	8,91	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка мастики в торцы пластин. Укладка новых пластин с подгонкой. Установка плинтуса
1-77-2	площадью в одном месте до 1,0 м.кв. панели ламинированные подложка мастика полиэтиленовая пленка	место м.кв. м.кв. кг. м.кв.	1,03 1,01 0,04 1,2	13,58	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка мастики в торцы пластин. Укладка новых пластин с подгонкой. Установка плинтуса
1-78	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в «замок», площадью в одном месте до 0,5 м.кв. панели ламинированные подложка полиэтиленовая (полиамидная) пленка лента самоклеющаяся	место м.кв. м.кв. м.кв. м.п.	0,515 0,505 0,6 0,625	4,88	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых пластин в «замок» с подгонкой. Установка плинтуса
1-78-2	площадью в одном месте до 1,0 м.кв. панели ламинированные подложка полиэтиленовая (полиамидная) пленка лента самоклеющаяся	место м.кв. м.кв. м.кв. м.п.	1,03 1,01 1,2 1,25	6,58	Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых пластин в «замок» с подгонкой. Установка плинтуса

1-79	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм., площадью пола до 20 м.кв. бетон тяжелый	м.кв. м.куб.	0,02	7,30	Подготовка основания. Укладка и разравнивание бетона.
1-79-2	площадью пола свыше 20 м.кв. бетон тяжелый	м.кв. м.куб.	0,02	6,57	Подготовка основания. Укладка и разравнивание бетона.
1-79-3	добавлять на каждые 5 мм. изменения толщины стяжки	м.кв.		0,09	