

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без стоимости материалов), руб.	Состав (характеристика) работ
	<b>14 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>				
14-1	Разработка немерзлого грунта 1 группы в котловане (траншеи) вручную при отсутствии креплений, глубина разрабатываемого слоя, до 1 м.	1 м.куб.		<b>16,98</b>	Разметка на грунте очертания котлована (траншеи). Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку (уступ при глубине траншеи 1,5 м.). Перекидывание грунта по дну котлована. Зачистка поверхности дна и стенок.
14-2	Разработка немерзлого грунта 2 группы в котловане (траншеи) вручную при отсутствии креплений, глубина разрабатываемого слоя, до 1 м.	1 м. куб.		<b>26,07</b>	
14-3	Разработка немерзлого грунта 1 группы в котловане (траншеи) вручную при отсутствии креплений, глубина разрабатываемого слоя, свыше 1 до 1,5 м.	1 м. куб.		<b>17,99</b>	То же
14-4	Разработка немерзлого грунта 2 группы в котловане (траншеи) вручную при отсутствии креплений, глубина разрабатываемого слоя, свыше 1 до 1,5 м.	1 м.куб.		<b>26,07</b>	То же
14-4	Разработка немерзлого грунта 1 группы в котловане (траншеи) вручную при наличии креплений, глубина разрабатываемого слоя, до 1 м.	1 м.куб.		<b>20,01</b>	То же
14-6	Разработка немерзлого грунта 2 группы в котловане (траншеи) вручную при наличии креплений, глубина разрабатываемого слоя, до 1 м.	1 м.куб.		<b>32,14</b>	То же
14-7	Разработка немерзлого грунта 1 группы в котловане (траншеи) вручную при наличии креплений, глубина разрабатываемого слоя, свыше 1 до 1,5 м.	1 м.куб.		<b>22,03</b>	То же
14-8	Разработка немерзлого грунта 2 группы в котловане (траншеи) вручную при наличии креплений, глубина разрабатываемого слоя, свыше 1 до 1,5 м.	1 м. куб.		<b>34,16</b>	То же
14-9	Разработка мерзлого грунта 1 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки до 0,5 м.	1 м.куб.		<b>84,44</b>	То же
14-10	Разработка мерзлого грунта 1 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки свыше 0,5 до 1 м.	1 м.куб.		<b>96,20</b>	То же
14-11	Разработка мерзлого грунта 1 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки свыше 1,0 до 1,5 м.	1 м.куб.		<b>105,61</b>	То же

14-12	Разработка мерзлого грунта 2 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки до 0,5 м.	1 м.куб.		107,96	То же
14-13	Разработка мерзлого грунта 2 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки свыше 0,5 до 1 м.	1 м.куб.		121,84	То же
14-14	Разработка мерзлого грунта 2 группы в котловане (траншее) вручную при глубине промерзания и разработки свыше 1,0 до 1,5 м.	1 м.куб.		136,19	То же
14-15	Разработка немерзлого грунта 1 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м	1 м.куб.		26,07	Разметка на грунте очертания ямы. Рыхление грунта вручную. Выброс грунта на бровку. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. Переход от ямы к яме.
14-16	Разработка немерзлого грунта 1 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 1,5 до 2 м	1 м.куб.		34,16	То же
14-17	Разработка немерзлого грунта 2 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м.	1 м. куб.		34,16	То же
14-18	Разработка немерзлого грунта 2 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 1,5 до 2 м	1 м. куб.		48,30	То же
14-19	Разработка мерзлого грунта 1 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м.	1 м. куб.		157,36	То же
14-20	Разработка мерзлого грунта 1 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 0,5 до 1 м	1 м. куб.		168,88	То же
14-21	Разработка мерзлого грунта 1 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 1 до 1,5 м.	1 м. куб.		192,64	То же
14-22	Разработка мерзлого грунта 2 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м	1 м. куб.		197,34	То же
14-23	Разработка мерзлого грунта 2 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 0,5 до 1 м.	1 м. куб.		220,86	То же
14-24	Разработка мерзлого грунта 2 группы в ямах под строительные конструкции вручную, глубина разрабатываемого слоя св. 1 до 1,5 м.	1 м. куб.		244,62	То же

14-25	Разработка немерзлого грунта 1 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м.	яма		3,44	Разметка на грунте очертания ямы. Копка грунта с разрыхлением вручную. Выброс грунта на бровку. Зачистка дна и стенки ямы. Переход от ямы к яме в пределах одного объекта.
14-26	Разработка немерзлого грунта 1 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы св. 0,4 до 0,7 м.	яма		5,66	То же
14-27	Разработка немерзлого грунта 2 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м.	яма		5,25	То же
14-28	Разработка немерзлого грунта 2 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы св. 0,4 до 0,7 м	яма		9,09	То же
14-29	Разработка мерзлого грунта 1 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м.	яма		10,82	То же
14-30	Разработка мерзлого грунта 1 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы св. 0,4 до 0,7 м.	яма		17,88	То же
14-31	Разработка мерзлого грунта 2 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м.	яма		14,82	То же
14-32	Разработка мерзлого грунта 2 группы в ямах для опор вручную, глубина разрабатываемой ямы св. 0,4 до 0,7 м.	яма		23,29	То же
14-33	Выравнивание поверхности грунта 1 группы природной плотности	10 м.куб.		92,77	Разбрасывание грунта. Разбивание комьев. Зачистка поверхности. Разравнивание грунта.
14-34	Выравнивание поверхности грунта 1 группы насыпной плотности	10 м.куб.		70,54	То же
14-35	Выравнивание поверхности грунта 2 группы природной плотности	10 м.куб.		120,86	То же
14-36	Выравнивание поверхности грунта 2 группы насыпной плотности	10 м.куб.		88,73	То же
14-37	Зачистка готовой поверхности грунта 1 группы природной плотности	10 м.куб.		131,17	То же
14-38	Зачистка готовой поверхности грунта 1 группы насыпной плотности	10 м.куб.		88,73	То же
14-39	Зачистка готовой поверхности грунта 2 группы природной плотности	10 м.куб.		169,57	То же

14-40	Зачистка готовой поверхности грунта 2 группы насыпной плотности	10м.куб.		106,92	То же
14-41	Засыпка немерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя до 0,1 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		17,38	Засыпка ранее выброшенным грунтом и разбивкой комьев. Утрамбовка грунта ручной трамбовкой. Поливка водой при необходимости.
14-42	Засыпка немерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,1 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		15,76	То же
14-43	Засыпка немерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,2 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		14,55	То же
14-44	Засыпка немерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя до 0,1 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		19,40	То же
14-45	Засыпка немерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,1 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		17,18	То же
14-46	Засыпка немерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,2 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		16,17	То же
14-47	Засыпка немерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки без трамбовки, толщина трамбуемого слоя до 0,3 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		9,90	То же
14-48	Засыпка немерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки без трамбовки, толщина трамбуемого слоя до 0,3 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		11,32	То же
14-49	Засыпка мерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя до 0,2 м.	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		24,05	То же

<b>14-50</b>	<b>Засыпка мерзлым грунтом 1 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,2 до 0,3 м.</b>	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		<b>22,03</b>	То же
<b>14-51</b>	<b>Засыпка мерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя до 0,2 м.</b>	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		<b>26,07</b>	То же
<b>14-52</b>	<b>Засыпка мерзлым грунтом 2 группы котлована и траншеи после их разработки с трамбовкой, толщина трамбуемого слоя свыше 0,2 до 0,3 м.</b>	1 м.куб. грунта по обмеру в засыпке		<b>24,05</b>	То же