

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без стоимости материалов), руб.	Состав (характеристика) работ
	<b>3 - ДВЕРИ</b>				
<b>3-1</b>	<b>Снятие дверных полотен</b>	полотно		<b>5,86</b>	Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель.
<b>3-2</b>	<b>Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей</b>	коробка		<b>89,38</b>	Снятие дверной коробки с выломкой четвертей.
<b>3-3</b>	<b>Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах</b>	коробка		<b>96,44</b>	Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах .
<b>3-4</b>	<b>Снятие дверных колод в деревянных стенах</b>	колода		<b>23,29</b>	Снятие дверной колоды.
<b>3-5</b>	<b>Снятие дверных коробок в перегородках</b>	коробка		<b>12,47</b>	Снятие дверной коробки.
<b>3-6</b>	<b>Смена наличников</b> Наличники Гвозди строительные	м.п. м.п. кг	1,1 0,012	<b>4,00</b>	Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением.
<b>3-7</b>	<b>Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах</b> Пиломатериалы обрезные Пс.,50-60 мм Гвозди строительные Пена полиуретановая	брусок  м <sup>3</sup> кг л	 0,018 0,037 0,14	<b>98,48</b>	Снятие дверного полотна. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска дверного полотна на прежнее место.
<b>3-8</b>	<b>Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах</b> Пиломатериал обрезной Пс.,50-60 мм Гвозди строительные Пена полиуретановая	брусок  м <sup>3</sup> кг л	 0,033 0,11 0,14	<b>87,53</b>	Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место.
<b>3-9</b>	<b>Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках</b> Пиломатериал обрезной Пс.,50-60 мм Гвозди строительные Пена полиуретановая	брусок м <sup>3</sup> кг л	0,012 0,08 0,14	<b>153,18</b>	Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место.
<b>3-10</b>	<b>Большой ремонт полотен наружных дверей</b> Пиломатериал обрезной Пс.,40мм и более Клей	полотно м <sup>3</sup> кг	0,035 0,22	<b>382,69</b>	Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и навеска полотна.
<b>3-11</b>	<b>Большой ремонт полотен внутренних дверей</b> Пиломатериал обрезной пс.,40мм и более Клей	полотно м <sup>3</sup> кг	0,027 0,125	<b>263,42</b>	Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и навеска полотна.
<b>3-12</b>	<b>Малый ремонт на месте дверных полотен</b>	полотно		<b>36,65</b>	Заготовка планок и установка их в притворе без снятия дверного полотна. Пристройка полотна по кромкам.

3-13	<b>Смена дверного блока, снятие старого и установка нового</b> Дверной блок Анкерные болты Гвозди 1,5x50 мм Пена полиуретановая	блок шт шт к г л	1 4 0,0011 0,54	<b>76,59</b>	Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. Заполнение пустот монтажной пеной.
3-15	<b>Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок</b> Анкерный болт	коробка шт	4	<b>37,16</b>	Укрепление коробок.
3-16	<b>Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплитель-ных валиков по периметру коробки</b> Дерматин Войлок Гвозди обойные Гвозди обувные	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> кг кг	1,08 1,08 0,05 0,04	<b>28,46</b>	Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дерматином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна.
3-17	<b>Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки</b> Дерматин Войлок Гвозди обойные Гвозди обувные	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> кг кг	1,15 1,08 0,05 0,04	<b>38,10</b>	Снятие негодной обивки дверей и утеплительных валиков. Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дерматином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна.
3-18	<b>Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками)</b> Дерматин Гвозди обойные	м.п. м <sup>2</sup> кг	0,15 0,01	<b>2,22</b>	Формирование и прибивка утеплительных валиков.
3-19	<b>Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.</b> Приборы	прибор комплект	1	<b>3,29</b>	Установка и крепление приборов.
3-20	<b>Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)</b> Приборы Или петли	прибор или две петли комплект шт.	1 2	<b>10,12</b>	Добавление гнезд. Установка и крепление прибора.
3-21	<b>Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.</b> Приборы	прибор комплект	1	<b>5,74</b>	Добавление гнезд. Установка и крепление прибора.

3-22	Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных Приборы	прибор компл.	1	3,29	Снятие старого, установка, крепление нового прибора.
3-23	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов Приборы Или петли	прибор или две петли компл. шт.	1 2	24,35	Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора.
3-24	Смена ручек-скоб Приборы	прибор компл.	1	7,93	Снятие старой ручки. Установка и крепление новой ручки.
3-25	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п. Приборы	прибор компл.	1	5,74	Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора.
3-26	Установка фрамужных приборов Приборы	прибор компл.	1	18,69	Установка и регулировка фрамужного прибора.
3-27	Смена фрамужных приборов Приборы	прибор компл.	1	27,13	Снятие старого фрамужного прибора. Установка и регулировка нового фрамужного прибора.
3-28	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных Приборы	прибор компл.	1	11,49	Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета.
3-29	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных Приборы	прибор компл.	1	32,55	Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета).
3-30	Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевойной Приборы	прибор компл.	1	24,11	Долбление гнезд. Установка и крепление замка.
3-31	Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевойной Приборы	прибор компл.	1	22,31	Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета).
3-32	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных Приборы	прибор компл.	1	12,86	Установка дверной пружины или фиксатора оконного.
3-33	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных Приборы	прибор компл.	1	10,94	Смена дверной пружины или оконного фиксатора.
3-34	Врезка глазка оптического дверного Глазок	шт шт	1	11,22	Сверление отверстия. Установка глазка.
3-35	Установка цепочки дверной Приборы	прибор компл.	1	4,00	Установка дверной цепочки.

3-36	<b>Установка полотен наружных</b> полотно дверное приборы дверные накладные шурупы	полотно шт. комплект кг.	1 по проекту 0,038	<b>27,35</b>	Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.
3-37	<b>Установка полотен внутренних межкомнатных</b> полотно дверное приборы дверные накладные шурупы	полотно шт. комплект кг.	1 по проекту 0,038	<b>21,61</b>	Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.
3-38	<b>Устройство арки</b> листы гипсокартонные алюминиевый профиль дюбель-гвоздь шуруп лента малярная	м.кв. м.кв. м. шт. шт. м.кв.	по проекту 3,0 9,0 9,0 по проекту	<b>25,71</b>	Устройство каркаса. Прибивка листов (плит). Заделка швов.
3-39	<b>Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера)</b> пропиточный состав	м.кв. л.	0,08	<b>2,63</b>	Покрытие дверного полотна и коробки пропиточным составом.
3-40	<b>Пристрожка дверного полотна со снятием</b>	плотно		<b>15,52</b>	Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием.
3-41	<b>Пристрожка дверного полотна без снятия</b>	полотно		<b>11,29</b>	Пристрожка дверного полотна рубанком на месте.
3-42	<b>Смена сердцевины в замке</b> Сердцевина замка	шт.		<b>16,14</b>	Снятие замка. Замена сердцевины. Установка замка на место.
3-43	<b>Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками, площадью проема до 2 м.кв.</b> блок дверной анкерные болты гвозди 1,5*50 мм. наличник пена полиуретановая	блок шт. шт. кг. м. л.	1 6 0,11 4,73 0,75	<b>22,16</b>	Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема.
3-43.1	<b>площадью проема до 3 м.кв.</b> блок дверной анкерные болты гвозди 1,5*50 мм. наличник пена полиуретановая	блок шт. шт. кг. м. л.	1 6 0,14 6,66 1,14	<b>25,44</b>	
3-44	<b>Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками, площадью проема до 2 м.кв.</b> блок дверной гвозди 5*100 мм.	блок шт. кг.	1 0,18	<b>27,63</b>	Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема.

	гвозди 1,5*50 мм. наличник пена полиуретановая	кг. м. л.	0,11 4,73 0,75		
<b>3-44.2</b>	<b>площадью проема до 3 м.кв.</b> блок дверной гвозди 5*100 мм. гвозди 1,5*50 мм. наличник пена полиуретановая	блок шт. кг. кг. м. л.	1 0,25 0,28 6,66 1,14	<b>32,55</b>	
<b>3-45</b>	<b>Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема до 3 м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	М.кв.  м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,4 0,38	<b>46,23</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
<b>3-45.1</b>	<b>при площади проема свыше 3м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв. м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,4 0,38	<b>37,48</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна
<b>3-46</b>	<b>Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв.  м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,4 0,38	<b>41,03</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
<b>3-46.2</b>	<b>при площади проема свыше 3 м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв. м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,4 0,38	<b>33,37</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
<b>3-47</b>	<b>Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв.  м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,4 0,38	<b>42,13</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.

<b>3-47.2</b>	<b>при площади проема свыше 3 м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв. м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,45 0,38	<b>34,47</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна
<b>3-48</b>	<b>Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв.  м.кв. шт. шт. л.	  1 3,8 1,4 0,38	<b>36,65</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна
<b>3-48.2</b>	<b>при площади проема свыше 3 м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв. м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,4 0,38	<b>30,36</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна
<b>3-49</b>	<b>Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв.  м.кв. шт. шт. л.	  1 3,8 1,4 0,38	<b>40,21</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
<b>3-49.2</b>	<b>при площади проема свыше 3 м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв. м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,4 0,38	<b>33,10</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
<b>3-50</b>	<b>Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112.мм. Дюбель самораспорный 10x152.мм. Пена полиуретановая	м.кв.  м.кв. шт. шт. л.	  1 3,8 1,4 0,38	<b>35,01</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна
<b>3-50.2</b>	<b>при площади проема свыше 3 м.кв.</b> Блок дверной Дюбель самораспорный 10x112 мм. Дюбель самораспорный 10x152 мм. Пена полиуретановая	м.кв. м.кв. шт. шт. л.	1 3,8 1,4 0,38	<b>29,00</b>	Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна

<b>3-51</b>	<b>Установка дверных коробок</b> Коробка дверная Болты анкерные Пена полиуретановая	коробка шт. шт. л.	1 6 0,75	<b>23,80</b>	Установка коробки с проверкой правильности установки и креплением коробки к стене.
<b>3-52</b>	<b>Установка балконных наружных полотен</b> Полотно балконное Шурупы 3,5х35мм Приборы дверные накладные	полотно м.кв. кг. комплект	по проекту 0,038 1	<b>25,17</b>	Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление мест шурупами. Навеска полотен.
<b>3-53</b>	<b>Установка дверей входных наружных металлических в бетонных стенах.</b> Блок дверной Доска обреш. Толщ.19,22мм, Шсорт Наличник 13х74мм Гвозди 3,0х80 мм Электроды 4 мм Пена полиуретановая	т.  т. м.куб. м. кг. Кг. Л.	по проекту 0,008 34,76 0,79 0,61 2,62	<b>2079,75</b>	Установка дверного блока в проем стены. Расклиновка блока. Крепление. Заполнение зазора пеной. Установка наличников.
<b>3-53.2</b>	<b>Установка дверей входных наружных металлических в кирпичных стенах.</b> Блок дверной Доска обреш. Толщ.19,22мм, Шсорт Наличник 13х74мм Гвозди 3,0х80 мм    Электроды 4 мм Пена полиуретановая	т.  т. м.куб. м. кг. л.	по проекту 0,008 34,76 0,79, 0,61 2,62	<b>2063,06</b>	Установка дверного блока в проем стены. Расклиновка блока. Крепление. Заполнение зазора пеной. Установка наличников.