

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без стоимости материалов), руб.	Состав (характеристика) работ
<b>4 - ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТРИ ЗДАНИЯ)</b>					
<b>4-1</b>	<b>Улучшенная штукатурка стен по дереву</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг шт. кг	0,018 9,0 35 0,033	<b>20,52</b>	Прибивка драни. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
<b>4-2</b>	<b>Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	0,021	<b>16,96</b>	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
<b>4-3</b>	<b>Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,021 5,01	<b>19,42</b>	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
<b>4-4</b>	<b>Улучшенная штукатурка потолков по дереву</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг шт. кг	0,017 9,0 33 0,065	<b>21,88</b>	Прибивка драни. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение покрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
<b>4-5</b>	<b>Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	0,021	<b>18,05</b>	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
<b>4-6</b>	<b>Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,021 5,01	<b>20,52</b>	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
<b>4-7</b>	<b>Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,032 10,4	<b>56,08</b>	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
<b>4-8</b>	<b>Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,056 13,36	<b>61,00</b>	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
<b>4-9</b>	<b>Вытягивание паदуг известково-гипсовым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,032 10,4	<b>32,00</b>	Нанесение раствора. Выделка падуг с разделкой углов и пересечений.

<b>4-10</b>	<b>Вытягивание паदуг цементно-известковым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,056 13,36	<b>32,83</b>	Нанесение раствора. Выделка паदуг с разделкой углов и пересечений
<b>4-11</b>	<b>Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,032 10,4	<b>29,27</b>	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.
<b>4-12</b>	<b>Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,056 13,36	<b>34,47</b>	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.
<b>4-13</b>	<b>Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,032 10,4	<b>47,05</b>	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.
<b>4-14</b>	<b>Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,056 13,36	<b>56,90</b>	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.
<b>4-15</b>	<b>Затирка бетонных поверхностей стен</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,0057 1,38	<b>7,53</b>	Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий.
<b>4-16</b>	<b>Затирка бетонных поверхностей потолков</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,0065 1,61	<b>9,88</b>	Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий.
<b>4-17</b>	<b>Беспесчаная накрывка стен</b> Сухая смесь для штукатурки	м <sup>2</sup> кг	15,6	<b>3,76</b>	Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий.
<b>4-18</b>	<b>Беспесчаная накрывка потолков</b> Сухая смесь для штукатурки	м <sup>2</sup> кг	15,6	<b>4,70</b>	Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий.
<b>4-19</b>	<b>Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса</b> Листы или плиты Пиломатериал обрезной 50-60 мм Саморезы Гипс строительный	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг кг	по проекту 0,004 0,06 0,65	<b>16,14</b>	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.
<b>4-20</b>	<b>Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса</b>	м <sup>2</sup>		<b>6,84</b>	Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.

	Листы или плиты Саморезы Гипс строительный	м <sup>2</sup> кг кг	по проекту 0,034 0,65		
4-21	<b>Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса</b> Листы гипсовые Гипс строительный Клей	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> кг кг	по проекту 0,65 0,048	<b>15,04</b>	Приклеивание листов (плит). Заделка раствором швов между листами.
4-22	<b>Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса</b> Листы и плиты Пиломатериал обрезной 50-60 мм Саморезы Гипс строительный	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг кг	по проекту 0,006 0,157 0,65	<b>27,35</b>	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.
4-23	<b>Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса</b> Листы и плиты Саморезы Гипс строительный	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> кг кг	по проекту 0,123 0,65	<b>14,77</b>	Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.
4-24	<b>Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса</b> Фанера или платы Пиломатериал обрезной, 50-60мм Гвозди строительные Гвозди кровельные Раскладки	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг кг м	по проекту 0,006 0,05 0,157 0,91	<b>30,09</b>	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит)
4-25	<b>Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса</b> Фанера или платы Гвозди кровельные Раскладки	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> кг м	по проекту 0,157 0,9	<b>14,50</b>	Прибивка листов (плит).
4-26	<b>Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса</b> Фанера или плиты Пиломатериал обрезной 50-60мм	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	по проекту 0,004	<b>23,25</b>	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит).

	Гвозди строительные	кг	0,076		
4-27	<b>Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокастровыми плитами без устройства каркаса</b> Фанера или плиты Гвозди строительные	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> кг	по проекту 0,04	<b>14,22</b>	Прибивка листов (плит).
4-28	<b>Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокастровыми плитами с устройством каркаса</b> Фанера или плиты Пиломатериал обрезной Шс.,50-60мм Гвозди строительные	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	по проекту 0,004 0,076	<b>24,07</b>	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит).
4-29	<b>Обивка поверхности стен штучной дранью</b> Дрань штучная Гвозди строительные	м <sup>2</sup> шт. кг.	33 0,065	<b>6,67</b>	Прибивка драни.
4-30	<b>Обивка поверхности потолков штучной дранью</b> Дрань штучная Гвозди строительные	м <sup>2</sup> шт. кг.	33 0,065	<b>10,11</b>	Прибивка драни.
4-31	<b>Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой</b> Раствор известковый 1:2,5 Проволока стальная 0,8-1,0 мм	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,03 2,1	<b>17,99</b>	Обматывание балок проволокой или обертывание сеткой. Покрытие проволоки (сетки) цементным молоком. Обмазка поверхности раствором. Отделка поверхности.
4-33	<b>Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	0,022	<b>38,84</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-34	<b>Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,022 5,3	<b>53,34</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-35	<b>Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг шт кг	0,022 10,8 7 0,012	<b>42,40</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-36	<b>Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	0,022	<b>34,74</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.

4-37	<b>Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup>		<b>41,85</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
		м <sup>3</sup>	0,022		
4-38	<b>Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м <sup>2</sup>		<b>34,74</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
		м <sup>3</sup>	0,02		
		кг	10,8		
		шт	7		
кг	0,012				
4-39	<b>Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5	м <sup>2</sup>		<b>39,94</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
		м <sup>3</sup>	0,021		
4-40	<b>Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup>		<b>48,14</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
		м <sup>3</sup>	0,021		
кг	5,07				
4-41	<b>Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м <sup>2</sup>		<b>41,03</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
		м <sup>3</sup>	0,02		
		кг.	10,2		
		шт.	6		
кг.	0,0069				
4-42	<b>Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5	м <sup>2</sup>		<b>30,09</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
		м <sup>3</sup>	0,021		
4-43	<b>Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup>		<b>33,92</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
		м <sup>3</sup>	0,021		
кг	5,07				
4-44	<b>Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м<sup>2</sup> в одном месте</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м <sup>2</sup>		<b>45,68</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
		м <sup>3</sup>	0,02		
		кг	10,2		
		шт	6		
кг	0,0069				

4-45	<b>Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков</b>	м <sup>2</sup>		<b>7,39</b>	Соскабливание водной краски или обоев. Расшивка трещин. Перетирка штукатурки.
4-46	<b>Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов</b> Цемент Пакля	м шва кг кг	0,8 0,18	<b>10,12</b>	Очистка поверхности от набела. Расчистка швов. Конопатка швов. Заделка швов раствором с затиркой поверхности шва. Прорезка рустов с зачисткой кромок.
4-47	<b>Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами</b> Лента малярная Олифа Шпатлевка	м <sup>2</sup> обшивки м <sup>2</sup> кг кг	0,12 0,047 0,15	<b>2,35</b>	Шпатлевка швов. Проолифка шляпок гвоздей (неоцинкованных). Оклейка швов. Шпатлевка. Шлифовка шпатлевки.
4-48	<b>Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов</b> Раствор известковый 1:2,5	м.п. м <sup>3</sup>	0,0004	<b>1,91</b>	Обмазка раствором. Заглаживание поверхности.
4-49	<b>Ремонт штукатурки откосов по камню</b> Раствор известковый 1:2,5 Цемент	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг	0,042 10,08	<b>73,86</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-50	<b>Ремонт штукатурки откосов по дереву</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная Гвозди строительные	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг шт кг	0,03 10,14 7 0,0069	<b>54,71</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
4-51	<b>Ремонт штукатурки карнизов, падугов и тяг известково-гипсовым раствором</b> Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный Дрань штукатурная (по дереву) Гвозди строительные (по дереву)	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> кг шт кг	0,039 24,38 6 0,0065	<b>92,18</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности ( по камню) или частичная прибивка драни (по дереву). Нанесение раствора. Вытягивание карнизов и тяг. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка отремонтированных участков.
4-52	<b>Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков</b>	м <sup>2</sup>		<b>7,07</b>	Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки.
4-53	<b>Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков</b>	м <sup>2</sup>		<b>6,87</b>	Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки.
4-54	<b>Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокожуровых плит, фанеры или картона</b>	м <sup>2</sup>		<b>2,12</b>	Разборка обшивки с укладкой материалов в штабель.
4-55	<b>Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей</b> Гвозди строительные Проволока стальная 1,6-2 мм	м <sup>2</sup> кг кг	0,48 0,68	<b>14,35</b>	Срубка наплывов бетона. Прочистка поверхности.
4-56	<b>Набивка гвоздей с оплетением их проволокой</b> Гвозди строительные Проволока стальная 1,6-2 мм	м <sup>2</sup> кг кг	0,48 0,68	<b>16,37</b>	Набивка гвоздей. Оплетение гвоздей проволокой (с ячейками размером 40x40 мм).

<b>4-57</b>	<b>Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см</b> Сетка металлическая Гвозди отделочные круглые Гипс строительный	м.п.полосы м <sup>2</sup> кг кг	0,21 0,006 0,93	<b>2,02</b>	Раскрой сетки. Крепление полос сетки гвоздями и гипсовым раствором.
<b>4-58</b>	<b>Устройство каркаса из проволочной сетки</b> Сетка металлическая Гвозди отделочные круглые Гипс строительный	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> кг кг	1,06 0,03 4,6	<b>4,23</b>	Нарезка проволочной сетки по размерам. Установка на готовое основание и крепление сетки с ее шивкой.
<b>4-59</b>	<b>Декоративная штукатурка стен (шуба)</b> раствор отделочный цементно-известковый грунтовка	м.кв. м.куб. л.	0,0215 0,06	<b>38,30</b>	Очистка поверхности. Огрунтовка. Нанесение раствора для подготовки под «шубу». Нанесение декоративного слоя.
<b>4-60</b>	<b>Устройство внутреннего утепления стен</b> Плиты теплоизоляционные 0,55x1,1м толщ.50 мм Штукатурная сетка Шпатлевка Клеевой раствор Дюбель-гвоздь	м.куб. м.куб м.кв. кг м.куб. шт.	0,03 0,357 0,17 0,02 12	<b>17,51</b>	Сверление отверстий в плитах и стенах. Установка дюбель-гвоздей в отверстия и закрепление. Крепление штукатурной сетки поверх плит. Шпаклевка.
<b>4-61</b>	<b>Обшивка потолков облицовочным материалом типа «Сайдинг»</b> облицовочный материал типа «Сайдинг» элементы облицовочной системы гвозди алюминиевые 3x27 мм. брусок обрешечной дл. 2-6,5 м. толщ. 40-60 мм. П с. дюбель 8x100 мм.	м.кв. м.кв. кг. кг. м.куб. шт.	1,1 по проекту 0,033 0,008 8	<b>66,20</b>	Сверление отверстий для установки дюбелей. установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Крепление облицовочного материала.
<b>4-62</b>	<b>Ремонт «под шубу» площадью до 1 м.кв. в одном месте</b> сухая смесь для штукатурки	м.кв. кг.	4,13	<b>39,94</b>	Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка и подготовка поверхности. Нанесение выравнивающего слоя. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности.
<b>4-63</b>	<b>Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ</b>	м.кв.		<b>2,82</b>	Разборка покрытий стен и потолков с укладкой материалов в штабель.
<b>4-64</b>	<b>Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором</b> Раствор М100 Гипсовые вяжущие	М. м.куб. кг.	0,0004 0,06	<b>10,94</b>	Очистка поверхности. Оштукатуривание шва раствором. Прорезка и зачистка кромок.
<b>4-65</b>	<b>Установка уголка при оштукатуривании откосов</b> Портландцемент М400 Уголок алюминиевый	м. кг м	0,08 1,02	<b>7,66</b>	Приготовление состава. Установка уголка.