

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без стоимости материалов), руб.	Состав (характеристика) работ
	<u>5- ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ</u>				
5-1	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток Плитки керамические Клей для плитки Фуга	м ² м ² кг кг	1,02 4,0 0,5	46,78	Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.
5-2	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток Плитки керамические Клей для плитки Фуга	м ² м ² кг кг	1,02 4,0 0,5	59,36	Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.
5-3	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике Плитки облицовочные полистирольные Мастика	м ² м ² кг	1,02 2	25,99	Шлифовка поверхности. Облицовка плитками. Очистка поверхности облицовки.
5-4	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса Пластик бумажно-слоистый декоративный Раскладки Пиломатериал обрезной Пс.(для каркаса)	м ² м ² м.п. м ³	1 2,43 0,01	20,52	Устройство каркаса из деревянных брусков или постановка пробок. Облицовка поверхности пластиком. Постановка раскладок.
5-5	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса (на клею или мастике) Пластик бумажно-слоистый декоративный Клей или Мастика	м ² м ² кг кг	1 0,35 0,2	6,84	Облицовка пластиком по подготовленной поверхности.
5-6	Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам Плитки карнизные или плинтусные Клей для плитки Фуга	м.п. м.п. кг кг	1,02 0,4 0,05	4,65	Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток.

5-7	Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам Плитки карнизные или плинтусные Клей для плитки Фуга	м.п. м.п. кг кг	 1,02 0,4 0,05	5,20	Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток.
5-8	Установка встроенных деталей Детали встроенные (Мыльница, крючок и т.п.) Плитки карнизные или плинтусные Клей для плитки Фуга	деталь шт м.п. кг кг	 1 0,26 0,1 0,01	6,02	Установка деталей. Заполнение швов. Очистка установленных деталей.
5-9	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте Плитка керамическая Клей для плитки Фуга	шт шт кг кг	 1 0,2 0,02	5,65	Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.
5-10	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте Плитка керамическая Клей для плитки Фуга	шт шт кг кг	 1 0,2 0,02	4,23	Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.
5-11	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте Плитка керамическая Клей для плитки Фуга	шт шт кг кг	 1 0,2 0,02	9,88	Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.
5-12	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте Плитка керамическая Клей для плитки Фуга	шт шт кг кг	 1 0,2 0,02	7,53	Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.
5-13	Смена карнизных или плинтусных плиток Плитки карнизные или плинтусные Клей для плитки Фуга	плитка шт. кг кг	 1 0,4 0,05	5,88	Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.
5-14	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	м ²		5,17	Разборка облицовки.
5-15	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%	м ²		7,06	Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель.
5-16	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%	м ²		13,64	Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель.

5-17	Разборка покрытий стен из керамической плитки	м.кв.		6,12	Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора. Относ плиток с укладкой в штабель.
5-18	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ панель МДФ или ПВХ брусок дюбель-гвоздь гвозди 0,5x25 мм.	м.кв. м.кв. м. шт. кг.	1,06 3,0 9 0,05	38,84	Разметка. Крепление бруска к стене. Крепление панелей гвоздями к бруску.
5-19	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ панель МДФ или ПВХ брусок дюбель-гвоздь гвозди 0,5x25 мм. уголок (на весь потолок)	м.кв. м.кв. м. шт. кг. шт.	1,06 3,0 9 0,05 4	41,03	Разметка. Крепление бруска к потолку. Крепление уголка потолочного Крепление панелей гвоздями к бруску.
5-20	Устройство подвесного потолка лист отделочный комплект соединительных и крепежных элементов	м.кв. м.кв. шт.	1,02 1	40,21	Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля. Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов.
5-21	Оклейка потолков пластиковыми плитами пластиковая плита грунтовка клей	м.кв. м.кв. л. кг.	1,02 0,056 0,02	10,12	Очистка потолка. Выравнивание поверхности потолка. Грунтовка. Оклейка потолка плитами. Фугование стыков.
5-22	Обшивка стен гипсокартоном листы гипсокартона алюминиевый профиль дюбель-гвоздь шуруп	м.кв. м.кв. м. шт. шт.	1,05 3,0 9 9	15,59	Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой.
5-23	Обшивка потолков гипсокартоном листы гипсокартона алюминиевый профиль дюбель-гвоздь шуруп	м.кв. м.кв. м. шт. шт.	1,05 3,0 9 9	28,17	Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой.
5-24	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200x300 мм. плитка керамическая клей для плитки фуга	м.кв. м.кв. кг. кг.	1,02 4,0 0,15	21,61	Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плитки. Заполнение швов.
5-25	Фугование швов фуга	м. шва кг.	0,015	0,68	Заполнение швов массой (фуга).
5-26	Разборка подвесных потолков	м.кв.		8,89	Разборка подшивки.

5-27	Устройство подшивки потолка досками Доска строганная т.25мм Ш сорта Гвозди 1,8x150мм Антисептик	м.кв. м.куб. кг кг	0,026 1,4 1,4	14,77	Разметка. Пришивки досок.
5-28	Обшивка стен вагонкой Обшивка толщ.13мм, шир.50-70мм Гвозди 1,8x60 мм	м.кв. м.куб. кг	0,014 0,175	8,75	Обшивка стен вагонкой.
5-29	Снятие пластиковых плит с потолка	м.кв.		2,22	Снятие пластиковых плит с потолка.
5-30	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой Портландцемент М400 Уголок пластмассовый	м кг м	0,08 1,02	7,66	Приготовление клеящего состава. Установка уголков.
5-31	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса, площадью ремонтируемых мест до 1 м.кв. Лист гипсокартонный Профиль алюминиевый Дюбель-гвоздь Шуруп Лента	м.кв. м.кв. м. шт. шт. м.кв.	1,05 3,0 9 9 0,12	10,94	Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.
5-31.2	площадью ремонтируемых мест до 5 м.кв. Лист гипсокартонный Профиль алюминиевый Дюбель-гвоздь Шуруп Лента	м.кв. м.кв. м. шт. шт. м.кв.	1,05 3,0 9 9 0,12	9,30	Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.
5-31.3	площадью ремонтируемых мест до 10 м.кв. Лист гипсокартонный Профиль алюминиевый Дюбель-гвоздь Шуруп Лента	м.кв. м.кв. м. шт. шт. м.кв.	1,05 3,0 9 9 0,12	7,93	Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.
5-32	Смена облицовочного материала типа «Сайдинг» без смены каркаса Облицовочный материал типа Сайдинг Элементы облицовочной системы Дюбель 8x100 мм	м.кв. м.кв. кг шт.	1,1 по проекту 8	19,15	Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.